

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 01.01 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45111000-8 str. 22 - (SST) B 02.01 - Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 45113000-2 str.25				
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	420.000		
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	106.000		
3	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	580.000		
4	KNR 4-01 0354-03	Demontaż wylazu dachowego o pow.do 1 m2	szt.	1.000		
5	KNR 4-02 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywie- na blaszana	szt.	4.000		
6	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>	280.000		
7	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie podbitki z listew drewnianych	m <sup>2</sup>	91.866		
8	KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z rozbiórki dachu z wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	3.500		
9	KNR 4-04 1107-04 analogia	Transport materiałów z rozbiórki dachu z wyładunkiem ręcznym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km , krotność 10	t	35.000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 01.01 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45111000-8 str. 22 - (SST) B 02.01 - Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 45113000-2 str.25						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>STRYCH-MONTAŻ</b> - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 03.02 Roboty ciesielskie KOD CPV 45262410-8 str. 31 - (SST) B.07.02 Roboty izolacyjne - docieplenie nakrokwiowo dachu i stropu poziomego poddasza KOD CPV.32 45321000-3 str.49				
10	KNR 2-02 0409-d.2 03	Jętka dwugłęziowa 4 x 15 cm, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	1.258		
11	KNR 2-02 0613-d.2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	109.000		
Razem dział: STRYCH-MONTAŻ - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 03.02 Roboty ciesielskie KOD CPV 45262410-8 str. 31 - (SST) B.07.02 Roboty izolacyjne - docieplenie nakrokwiowo dachu i stropu poziomego poddasza KOD CPV.32 45321000-3 str.49						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>DACH</b> - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 02.01 - Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 45113000-2 str.25 - (SST) B 03.02 Roboty ciesielskie KOD CPV 45262410-8 str. 31 - (SST) B 04.02 - Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9 str.34 - (SST) B.06.02 Roboty montażowe - osadzanie okien połaciowych kod cpv: 45421000-4 str.45 - (SST) B.07.02 Roboty izolacyjne - docieplenie nakrokwiowo dachu i stropu poziomego poddasza KOD CPV.32 45321000-3 str.49				
12 d.3 01	KNR 2-02 1610-	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości d	m <sup>2</sup>	420.000		
13 d.3 01	KNR 2-02 0410-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	280.000		
14 d.3 02	KNR 2 0604-	Izolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej przymoc	m <sup>2</sup>	580.000		
15 d.3 03	KNR 2-02 0408-	Montaż podkonstrukcji okapowej - krokwie zwykłe, długoś	m <sup>3</sup>	0.580		
16 d.3 04	KNR K-05 0102-	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	58.000		
17 d.3	kalk. własna	Montaż wsporników nakrokwiowych wys. 12 cm w syste-	szt	608.000		
18 d.3 03	KNR 2-02 0613-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pc	m <sup>2</sup>	580.000		
19 d.3 01	KNR 2-02 0409-	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarc	m <sup>3</sup>	2.628		
20 d.3 04	KNR 2-02 0613-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pc	m <sup>2</sup>	580.000		
21 d.3 02	KNR 2 0604-	Izolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalnej przymoc	m <sup>2</sup>	580.000		
22 d.3 04	KNR 2-02 0410-	Ołacenie połaci dachowych łatami -(łaty+kontrłaty)	m <sup>2</sup>	580.000		
23 d.3 0528-02	NNRNKB 202	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalo-	m <sup>2</sup>	759.800		
24 d.3 0539-01	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsio-	m	93.000		
25 d.3 0104-01	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m	93.000		
26 d.3 0539-03	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon	m	47.400		
27 d.3 0539-02	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów	m	93.000		
28 d.3 0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w	m <sup>2</sup>	27.900		
29 d.3 06	KNR 2-02 0409-	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z	m <sup>3</sup>	0.284		
30 d.3 02	KNR 2-02 0409-	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z	m <sup>3</sup>	0.558		
31 d.3 05	KNR 0-15 0521-	Analogia - ułożenie rynny koszowej płytkiej z blachy płaski	m	74.000		
32 d.3 0541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w	m <sup>2</sup>	34.510		
33 d.3 02	KNR 2-02 0506-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla-	m <sup>2</sup>	3.210		
34 d.3 0423-03	KNR-W 4-01	Montaż przeszklonego wjazdu na dach 50x70 cm	szt.	1.000		
35 d.3 01	KNR 0-15 0526-	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstruk	m	52.800		
36 d.3 02	KNR 0-15 0526-	Osadzenie okien w połaci dachowej szt.12 z zestawem ko	szt	12.000		
37 d.3 0540-01	NNRNKB 202	Podsufitka dachu z blachy powlekanej trapezowej T8 gr. 0	m <sup>2</sup>	93.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38 d.3 03	KNR 0-18 2611- analogia	Analogia - ołączenie boczne kominów w celu montażu pokrycia okładzinowego z blachy trapezowej powlekanej T-8	m <sup>2</sup>	25.160		
39 d.3 03	KNR 2-02 0613-	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacja termiczna bocznych powierzchni kominów	m <sup>2</sup>	25.160		
40 d.3 04	KNNR 4 0213-	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.	4.000		
41 d.3 04	KNR 2-02 0508-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	91.560		
42 d.3 02	KNR 2-02 0510-	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	25.800		
Razem dział: DACH - (STWiORB) Wymagania ogólne str. 3 - (SST) B 02.01 - Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania KOD CPV 45113000-2 str.25 - (SST) B 03.02 Roboty ciesielskie KOD CPV 45262410-8 str. 31 - (SST) B 04.02 - Roboty blacharsko-dekarskie KOD CPV 45261210-9 str.34 - (SST) B.06.02 Roboty montażowe - osadzanie okien połaciowych kod cpv: 45421000-4 str.45 -(SST) B.07.02 Roboty izolacyjne - docieplenie nakrokwiowo dachu i stropu poziomego poddasza KOD CPV.32 45321000-3 str.49						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZE</b> -(SST) B.05.02. Roboty zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych KOD CPV: 45421152-4 str.42 -(SST) B.08.02 Roboty malarskie (CPV 45442000-7) Malowanie farbami akrylowymi i emulsyjnymi str.54				
43	KNR 2-02 1505-d.4 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	576.747		
44	KNR 2 0802-d.4 06	Szpachlowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	576.747		
45	KNR 0-14 2011-d.4 07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>	36.960		
46	KNR AT-43 d.4 0104-01 analogia	Demontaż okładziny z płyt g-k w miejscu wskazanym przez zamawiającego (założono 10 % x 576,747 m <sup>2</sup> )-0,5*Roboty	m <sup>2</sup>	57.675		
47	KNR AT-43 d.4 0104-01	Montaż okładziny z płyt g-k w miejscu wskazanym przez zamawiającego (założono 10 % x 576,747 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	57.675		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PODDASZE -(SST) B.05.02. Roboty zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych KOD CPV: 45421152-4 str.42 -(SST) B.08.02 Roboty malarskie (CPV 45442000-7) Malowanie farbami akrylowymi i emulsyjnymi str.54						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: