

PROBIZ Łukasz Kulbacki

Al. J. Piłsudskiego 11/31
NIP: 8461636728
tel: 660-696-965

15-443 Białystok
REGON: 384267381
email: bizon674@gmail.com

PRZEDMIAR

Nazwa zadania	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi gminnej (dz. nr 147/2) na działkę leśną (dz. nr 466/2) w miejscowości Żabikowo wraz z projektem organizacji ruchu
Lokalizacja zadania	województwo podlaskie, powiat zambrowski, gmina Szumowo, obręb Żabikowo (0019)
Inwestor	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża Ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
Jednostka projektowa	PROBIZ Łukasz Kulbacki Al. J. Piłsudskiego 11/31 15-443 Białystok

KODY CPV**Dział**

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robót

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy robót

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Łukasz Kulbacki	Projektant	Drogowa	PDL/0043/PBD/24	

Nr egz.....

10.2025r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.					
1		0,01	km	0,010	
				RAZEM	0,010
1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków			
2		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. do 15 cm)	szt.		
d.1.					
2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
3		Zdjęcie humusu - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km	m ³		
d.1.		(6,5+84,9+6,5)*0,2	m ³	19,580	
3				RAZEM	19,580
1.4		D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
4		Cięcie nawierzchni jezdni drogi gminnej piłą spalinową - na głęb. do 5 cm	m		
d.1.					
4		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5		Cięcie warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej piłą spalinową - na głęb. 6 do 10 cm - w. wiążąca oraz podbudowa zasadnicza	m		
d.1.		Krotność = 3			
4		22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
6		Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni drogi gminnej o grubości 3 cm - odsadzki nawierzchni drogi gminnej	m ²		
d.1.					
4		0,35*17,0	m ²	5,950	
				RAZEM	5,950
7		Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni drogi gminnej - dalszy 1 cm grubości - odsadzki nawierzchni drogi gminnej	m ²		
d.1.		Krotność = 27			
4		poz.6	m ²	5,950	
				RAZEM	5,950
8		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.					
4		poz.6*0,35*0,5	m ³	1,041	
				RAZEM	1,041
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D-02.01.01 Wykonywanie wykopów			
9		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.25m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km	m ³		
d.2.					
1		0,3*24,2+0,3*10,0+0,75*5,2	m ³	14,160	
				RAZEM	14,160
2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			
10		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m wraz z zakupem materiału	m ³		
d.2.					
2		11,5*0,93+1,0*0,9+9,5*0,7	m ³	18,245	
				RAZEM	18,245
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1		D-03.01.03 Przepusty			
11		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.3.					
1		0,3*10,0	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
12		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m wraz z zakupem materiału - podsypka oraz zasypka przepustu piaskiem grubym	m ³		
d.3.					
1		0,56*9,5	m ³	5,320	
				RAZEM	5,320
13		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 50 cm	m		
d.3.					
1		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		D-04.00.00 PODBUDOWY			
4.1		D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
14		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4.1		80,00	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
4.2		D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
15		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4.2		64,1	m ²	64,100	
				RAZEM	64,100
4.3		D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
16		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4.3		58,3	m ²	58,300	
				RAZEM	58,300
5		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
17		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5.1		poz.16	m ²	58,300	
				RAZEM	58,300
5.2		D-05.03.24 Nawiechnia z płyt betonowych ażurowych			
18		Nawierzchnie z płyt betowych ażurowych o grubości 8cm wraz z wykonaniem podsypki z piasku grubego o gr. 10cm po zagęszczeniu oraz zasypianiem otworów - pobocza umocnione	m ²		
d.5.2		2*9,1	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
6		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów, ścieków			
19		Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - wlot i wylot przepustu	m ²		
d.6.1		5,1*2*1,2	m ²	12,240	
				RAZEM	12,240
7		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
7.1		D-08.01.01 Krawężniki betonowe			
20		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.7.1		(poz.21)*0,08	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
21		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.7.1		45,0	m	45,000	
				RAZEM	45,000