Przedmiar robót na utrzymanie miejsc postojowych w Nadleśnictwie Strzyżów

Lp.	Podstawa wyceny	Leśnictwo	oddział (lokalizacja prac)	opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	obmiar
1	*Analiza własna*	**Babica**	205h	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	6,00
			274f		ar	4,00
2	*Analiza własna*	**Hermanowa**	71b	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem, obejmujące zakup, dostawę, rozścielenie i zagęszczenie mechaniczne kruszywa (mieszanka kruszyw 0 - 63 mm)	m3	35,00
			70b		m3	25,00
			62c		m3	40,00
3	*Analiza własna*	**Hyżne**	13b	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem, obejmujące zakup, dostawę, rozścielenie i zagęszczenie mechaniczne kruszywa (mieszanka kruszyw 0 - 63 mm)	m3	20,00
			26d		m3	20,00
			4b		m3	20,00
			38a	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o	ar	1,50
			15c		ar	4,00

			10a	ziemne na odkład. Ułożenie geowłokniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	3,00
4	*Analiza własna*	**Kąkolówka**	107d	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem, obejmujące zakup, dostawę, rozścielenie i zagęszczenie mechaniczne kruszywa (mieszanka kruszyw 0 - 63 mm)	m3	20,00
			79a	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	5,00
			122f		ar	3,00
			396f	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem, obejmujące zakup, dostawę, rozścielenie i zagęszczenie mechaniczne kruszywa (mieszanka kruszyw 0 - 63 mm)	m3	40,00

5	*Analiza własna*	**Łączki**	365c/d	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	4,00
6	*Analiza własna*	**Łętownia**	296c	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 15 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	1,50
			293b		ar	1,00
7	*Analiza własna*	**Sołonka**	134j	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu	ar	3,00
			136/140		ar	1,50

			132a/b	gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	2,50
8	*Analiza własna*	**Wola Zgłobieńska**	223d	Korytowanie gruntu polegające na usunięciu wierzchniej warstwy humusu oraz gruntu nienośnego na głębokość 12 cm. Pozostałości ziemne na odkład. Ułożenie geowłókniny o gramaturze min 200 g/m2 oraz dostawa i ułożeniu podbudowy z warstwy kruszywa o grubości 12 cm (mieszanka kruszyw o grubości 0 - 63 mm) wraz z zagęszczeniem mechanicznym kruszywa.	ar	3,00
	Analiza własna		241		ar	1,25
	Analiza własna		239c		ar	6,00
	Analiza własna		239d	Karczowanie pni po ściętych drzewach (średnica pniaków od 25 cm do 70 cm)	szt	55,00
	Analiza własna		223d	Karczowanie pni po ściętych drzewach (średnica pniaków od 20 cm)	szt	32,00
	Analiza własna		239d	Wykonanie rowu odwadniającego parking.	mb	70,00
	Analiza własna		239d	Wykonanie przepustu z rury karbowanej z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm i dł 6 mb dostarczonej przez Zamawiającego. Zakup, dostawa oraz montaż prefabrykowanych betonowych przyczółków ze ścianką skośną.	szt	2,00