

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku Nadleśniczówki 29 przy Nadleśnictwie Wyszaków

ADRES INWESTYCJI: 07-202 Leszczydół Nowiny ul. Leśników 29, dz. ew. nr 427/19, obręb 0003 Leszczydół Nowiny gm. Wyszaków

NAZWA INWESTORA: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wyszaków

ADRES INWESTORA: 07-202 Leszczydół-Nowiny ul. Leśników 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Andrzej Stańczak upr. bud. 76/94/Os tel. 603 584 721

DATA OPRACOWANIA: 23.06.2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2025

Data zatwierdzenia

mgr inż. Andrzej Stańczak  
Upr. bud. 76 / 94 / Os

## Kosztorys uproszczony

| Lp.                                                  | Podstawa                                      | Opis                                                                                                                            | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|
| <b>KOSZTORYS:</b>                                    |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 1                                                    |                                               | <b>Przyłącze elektryczne</b>                                                                                                    |      |       |      |         |
| 1<br>d.1                                             | KNNR 9<br>0102-05                             | Demontaż złączy napowietrznych typu Z                                                                                           | kpl. | 1,00  |      |         |
| 2<br>d.1                                             | KNNR 9<br>0202-05                             | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg                                                                           | szt. | 1,00  |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze elektryczne</b>            |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 2                                                    |                                               | <b>Przyłącze teletechniczne</b>                                                                                                 |      |       |      |         |
| 3<br>d.2                                             | KNNR 9<br>0102-05                             | Demontaż przyłącza teletechnicznego                                                                                             | kpl. | 1,00  |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze teletechniczne</b>         |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 3                                                    |                                               | <b>Przyłącze wodociągowe</b>                                                                                                    |      |       |      |         |
| 4<br>d.3                                             | KNR-W 4-01<br>0102-01                         | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II | m3   | 1,00  |      |         |
| 5<br>d.3                                             | kalk. własna                                  | Zamrożenie fragmentu przyłącza w celu montażu zasuwy                                                                            | kpl. | 1,00  |      |         |
| 6<br>d.3                                             | KNR 4-051<br>0212-01<br>analiza indywidualna  | Wstawienie zasuwy miękkouszczelnionej gwintowanej dn 32                                                                         | kpl. | 1,00  |      |         |
| 7<br>d.3                                             | KNR-W 4-01<br>0105-01                         | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II       | m3   | 1,00  |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze wodociągowe</b>            |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 4                                                    |                                               | <b>Przyłącze kanalizacji sanitarnej</b>                                                                                         |      |       |      |         |
| 8<br>d.4                                             | KNR-W 4-01<br>0102-01                         | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II | m3   | 1,50  |      |         |
| 9<br>d.4                                             | KNR-W 4-02<br>0203-09<br>analiza indywidualna | Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm. Zadeklowanie przewodu kanalizacji sanitarnej                           | szt. | 1,00  |      |         |
| 10<br>d.4                                            | KNR-W 4-01<br>0105-01                         | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II       | m3   | 1,50  |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze kanalizacji sanitarnej</b> |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 5                                                    |                                               | <b>Przyłącze kanalizacji deszczowej</b>                                                                                         |      |       |      |         |
| 11<br>d.5                                            | KNR-W 4-01<br>0102-01                         | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II | m3   | 1,50  |      |         |
| 12<br>d.5                                            | KNR-W 4-02<br>0203-09<br>analiza indywidualna | Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm. Zadeklowanie przewodu kanalizacji deszczowej                           | szt. | 1,00  |      |         |
| 13<br>d.5                                            | KNR-W 4-01<br>0105-01                         | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II       | m3   | 1,50  |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze kanalizacji deszczowej</b> |                                               |                                                                                                                                 |      |       |      |         |
| 6                                                    |                                               | <b>Przyłącze instalacji ciepłowniczej</b>                                                                                       |      |       |      |         |
| 14<br>d.6                                            | KNR-W 4-02<br>0506-06                         | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm w budynku nr 3                                    | m    | 9,00  |      |         |
| 15<br>d.6                                            | KNR-W 4-02<br>0407-02<br>analiza indywidualna | Dopasowanie połączeń instalacji                                                                                                 | kpl. | 2,00  |      |         |
| 16<br>d.6                                            | KNR-W 4-02<br>0310-04                         | Zakorkowanie rur o śr. 65 mm                                                                                                    | szt. | 4,00  |      |         |
| 17<br>d.6                                            | KNR-W 2-01<br>0212-03                         | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II                                  | m3   | 11,52 |      |         |

## Kosztorys uproszczony

| Lp.                                                    | Podstawa                | Opis                                                                                                                                                     | j.m. | Ilość  | Cena | Wartość |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|
| 18<br>d.6                                              | KNR-W 2-01<br>0306-01   | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) | m3   | 2,88   |      |         |
| 19<br>d.6                                              | KNR-W 2-20<br>0501-02   | Montaż rur preizolowanych o średnicy 2x dn65mm                                                                                                           | m    | 60,00  |      |         |
| 20<br>d.6                                              | KNR-W 2-01<br>0222-01   | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III                                                      | m3   | 11,52  |      |         |
| 21<br>d.6                                              | KNR-W 2-01<br>0228-01   | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II                                                                                    | m3   | 11,52  |      |         |
| 22<br>d.6                                              | KNR-W 2-01<br>0312-0101 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II                                             | m3   | 2,88   |      |         |
| <b>Razem dział: Przyłącze instalacji ciepłowniczej</b> |                         |                                                                                                                                                          |      |        |      |         |
| 7                                                      |                         | <b>Dach konstrukcja i pokrycie</b>                                                                                                                       |      |        |      |         |
| 23<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0545-01   | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                       | m2   | 190,05 |      |         |
| 24<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0545-03   | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                                    | m    | 26,58  |      |         |
| 25<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0545-07   | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku                                                     | m2   | 7,97   |      |         |
| 26<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0518-04   | Rozbiórka izolacji z (membrana) na dachach drewnianych - pierwsza warstwa                                                                                | m2   | 190,05 |      |         |
| 27<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0441-02   | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                              | m2   | 190,05 |      |         |
| 28<br>d.7                                              | KNR-W 4-01<br>0441-06   | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                         | m2   | 190,05 |      |         |
| 29<br>d.7                                              | KNR 9-29<br>0209-04     | Usunięcie izolacji termicznej obudowy poddaszy przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm                                               | m2   | 190,05 |      |         |
| 30<br>d.7                                              | kalk. własna            | Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych                                                                                                               | m3   | 28,51  |      |         |
| <b>Razem dział: Dach konstrukcja i pokrycie</b>        |                         |                                                                                                                                                          |      |        |      |         |
| 8                                                      |                         | <b>Stolarka okienna i drzwiowa zew.</b>                                                                                                                  |      |        |      |         |
| 31<br>d.8                                              | KNR-W 4-01<br>0353-06   | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                             | szt. | 5,00   |      |         |
| 32<br>d.8                                              | KNR-W 4-01<br>0353-07   | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                             | szt. | 2,00   |      |         |
| 33<br>d.8                                              | KNR-W 4-01<br>0353-08   | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                          | m2   | 13,00  |      |         |
| 34<br>d.8                                              | KNR-W 4-01<br>0353-10   | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                         | m2   | 9,47   |      |         |
| <b>Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zew.</b>   |                         |                                                                                                                                                          |      |        |      |         |
| 9                                                      |                         | <b>Parapety wew. z konglomeratu</b>                                                                                                                      |      |        |      |         |
| 35<br>d.9                                              | KNR-W 4-01<br>0353-12   | Wykucie z muru podokienników (odzysk materiałów z rozbiórki do ponownego użycia)                                                                         | m    | 16,60  |      |         |
| <b>Razem dział: Parapety wew. z konglomeratu</b>       |                         |                                                                                                                                                          |      |        |      |         |
| 10                                                     |                         | <b>Podłogi</b>                                                                                                                                           |      |        |      |         |
| 36<br>d.10                                             | KNR-W 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z paneli                                                                                                                               | m2   | 27,50  |      |         |
| 37<br>d.10                                             | KNR 4-04<br>0501-04     | Rozebranie posadzek z desek                                                                                                                              | m2   | 85,20  |      |         |
| <b>Razem dział: Podłogi</b>                            |                         |                                                                                                                                                          |      |        |      |         |
| 11                                                     |                         | <b>Grzejniki, przybory sanitarne</b>                                                                                                                     |      |        |      |         |
| 38<br>d.11                                             | KNR-W 4-02<br>0521-02   | Demontaż grzejnika stalowego                                                                                                                             | kpl. | 9,00   |      |         |
| 39<br>d.11                                             | KNR-W 4-02<br>0235-03   | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny                                                           | kpl. | 1,00   |      |         |
| 40<br>d.11                                             | KNR-W 4-02<br>0235-06   | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka                                                                | kpl. | 2,00   |      |         |

## Kosztorys uproszczony

| Lp.                                               | Podstawa                                     | Opis                                                                                                                                                                                           | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|
| 41<br>d.11                                        | KNR-W 4-02<br>0235-07                        | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna                                                                                                         | kpl. | 1,00  |      |         |
| 42<br>d.11                                        | KNR-W 4-02<br>0235-08                        | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową                                                                                     | kpl. | 2,00  |      |         |
| 43<br>d.11                                        | KNR 4-04<br>1107-03<br>1107-04               | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km                                                                                             | t    | 4,00  |      |         |
| <b>Razem dział: Grzejniki, przybory sanitarne</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                |      |       |      |         |
| 12                                                |                                              | <b>Schody drewniane wew.</b>                                                                                                                                                                   |      |       |      |         |
| 44<br>d.12                                        | KNR 4-04<br>0402-02<br>z.o.3.1.              | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odcinek biegu ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                  | szt. | 2,00  |      |         |
| <b>Razem dział: Schody drewniane wew.</b>         |                                              |                                                                                                                                                                                                |      |       |      |         |
| 13                                                |                                              | <b>Stropy żelbetowe</b>                                                                                                                                                                        |      |       |      |         |
| 45<br>d.13                                        | KNR 4-04<br>0305-02<br>z.o.3.1.              | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                | m3   | 22,51 |      |         |
| 46<br>d.13                                        | KNR 4-04<br>1103-02                          | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze                                                                                           | m3   | 22,51 |      |         |
| 47<br>d.13                                        | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km                                                                     | m3   | 22,51 |      |         |
| <b>Razem dział: Stropy żelbetowe</b>              |                                              |                                                                                                                                                                                                |      |       |      |         |
| 14                                                |                                              | <b>Ściany zewnętrzne</b>                                                                                                                                                                       |      |       |      |         |
| 48<br>d.14                                        | KNR 13-23<br>0106-08<br>analiza indywidualna | Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu                                                                                                                                                      | m3   | 21,90 |      |         |
| 49<br>d.14                                        | KNR 4-04<br>0104-01<br>z.o.3.1.              | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3   | 78,83 |      |         |
| 50<br>d.14                                        | KNR 4-04<br>1103-02                          | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze                                                                                           | m3   | 78,83 |      |         |
| 51<br>d.14                                        | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km                                                                     | m3   | 78,83 |      |         |
| 52<br>d.14                                        | kalk. własna                                 | Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych                                                                                                                                                     | m3   | 21,90 |      |         |
| <b>Razem dział: Ściany zewnętrzne</b>             |                                              |                                                                                                                                                                                                |      |       |      |         |
| 15                                                |                                              | <b>Ściany wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                       |      |       |      |         |
| 53<br>d.15                                        | KNR 4-04<br>0104-01<br>z.o.3.1.              | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3   | 28,32 |      |         |
| 54<br>d.15                                        | KNR 4-04<br>0105-07<br>z.o.3.1.              | Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                   | m2   | 75,29 |      |         |
| 55<br>d.15                                        | KNR 4-04<br>1103-02                          | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze                                                                                           | m3   | 39,61 |      |         |
| 56<br>d.15                                        | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05               | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km                                                                     | m3   | 39,61 |      |         |
| <b>Razem dział: Ściany wewnętrzne</b>             |                                              |                                                                                                                                                                                                |      |       |      |         |

## Kosztorys uproszczony

| Lp.                                                  | Podstawa                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                            | j.m. | Ilość  | Cena | Wartość |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|
| <b>16</b>                                            |                                                             | <b>Ściany poniżej terenu</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |
| 57<br>d.16                                           | KNR 4-04<br>0101-06<br>z.o.3.1.                             | Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                                                                          | m3   | 58,94  |      |         |
| 58<br>d.16                                           | KNR 4-04<br>0105-04<br>z.o.3.1.                             | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                                                             | m2   | 9,24   |      |         |
| 59<br>d.16                                           | KNR 4-04<br>0303-05<br>z.o.3.1.                             | Rozebranie schodów betonowych o grubości do 30 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                                                                                                   | m3   | 1,93   |      |         |
| 60<br>d.16                                           | KNR 4-04<br>1103-02                                         | Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze                                                                                                                            | m3   | 62,26  |      |         |
| 61<br>d.16                                           | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05                              | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km                                                                                                      | m3   | 62,26  |      |         |
| <b>Razem dział: Ściany poniżej terenu</b>            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| <b>17</b>                                            |                                                             | <b>Podłoża i fundamenty</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |         |
| 62<br>d.17                                           | KNR 4-04<br>0301-07<br>z.o.3.1.                             | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                                                                                           | m3   | 14,51  |      |         |
| 63<br>d.17                                           | KNR 4-04<br>0302-04<br>z.o.3.1.                             | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym                                                                          | m3   | 10,04  |      |         |
| 64<br>d.17                                           | KNR 4-04<br>1103-02                                         | Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze                                                                                                                            | m3   | 24,55  |      |         |
| 65<br>d.17                                           | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05                              | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km                                                                                                      | m3   | 24,55  |      |         |
| <b>Razem dział: Podłoża i fundamenty</b>             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| <b>18</b>                                            |                                                             | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |         |
| 66<br>d.18                                           | KNR-W 2-01<br>0208-05<br>0210-03<br>analiza<br>indywidualna | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - przywóz ziemi do zasypania piwnic budynku | m3   | 153,05 |      |         |
| 67<br>d.18                                           | KNR-W 2-01<br>0222-01                                       | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III                                                                                                                             | m3   | 153,05 |      |         |
| 68<br>d.18                                           | KNR-W 2-01<br>0225-04                                       | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II                                                                                                                              | m2   | 134,20 |      |         |
| <b>Razem dział: Roboty ziemne</b>                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| <b>19</b>                                            |                                                             | <b>Wykonanie dokumentacji rozbiórki</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |      |         |
| 69<br>d.19                                           | kalk. własna                                                | Wykonanie dokumentacji rozbiórki - mapa geodezyjna powykonawcza wraz ze zdjęciem z ewidencji                                                                                                                                    | kpl  | 1,00   |      |         |
| <b>Razem dział: Wykonanie dokumentacji rozbiórki</b> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| Kosztorys netto                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| VAT 23%                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |
| Kosztorys brutto                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |         |