

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-035

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo
Obiekt: Miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo 10 miejsc
Rodzaj robót: Drogowe- miejsca postojowe dla samochodów osobowych 10 sztuk
Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyńska 5
Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerniejewo
działka nr 5132/1

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyńska 5
62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-035

Strona 1

05-06-2026
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze

A1	10	KNR 201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	55,40		
A1	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	277,00		
A1	30	KNR 231-08-13-01-00 D-01.02.04 Rozębranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej w celu ponownego wbudowania	metr	22,00		
A1	40	KNR 401-02-12-02-00 D-01.02.04 Rozbiórka segmentu cokołu płotu ze słupkiem grubości ponad 15 cm	m³	1,50		
A1	50	KNR 404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 5 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m³	1,50		
A1	60	KNR 404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m³	2,45		

A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg

A2	10	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	metr	22,00		
A2	20	KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01b Opornik betonowy zatopiony 12x25 cm ława betonowa C12//15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,00		

A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

A3	10	KNR 201-02-11-05-10 D-04.01.01 Zakup i transport piasku na nasyp - wyrównanie podłoża gruntowego	m³	27,70		
A3	20	KNR 201-02-35-01-11 D-04.01.01 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia	m³	27,70		
A3	30	KNR 201-02-37-05-00 D-04.01.01 Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sypki kat 1-3	m³	27,70		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	40	KNR	231-01-04-05-00 D-04.02.01				
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	277,00		
A3	50	KNNR	N006-01-13-02-00 D-04.04.02				
			Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²	277,00		
A3	60	KNR	231-03-27-04-00 D-05.03.23a				
			Droga manewrowa z kostki betonowej szarej behaton na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe kostka koloru grafitowego wyznaczone kostką koloru szarego	m ²	152,00		
A3	70	KNR	231-03-27-04-00 D-05.03.23a				
			Miejsca postojowe z kostki betonowej kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe wyznaczone kostką koloru szarego	m ²	125,00		
A3	80	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01				
			Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego wokół; parkingu	m ²	50,00		

A4 CPV 45233141-9: Oznakowanie pionowe

A4	10	KNR	231-07-02-01-00 D-07.02.01				
			Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	1,00		
A4	20	KNR	231-07-03-01-00 D-07.02.01				
			Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² znak "Parking" D-18 na słupie oświetleniowym	szt	2,00		

A5 CPV 45233141-9: Oświetlenie

A5	10	KNNR	N009-10-01-08-00 D-07.07.01				
			Demontaż słupa oświetleniowego typu parkowego	szt	1,00		
A5	20	KNR	218-04-08-01-00 D-07.07.01				
			Przecisk pod drogą SRS 75 do kabla YAKY	metr	16,00		
A5	30	KNR	510-01-03-03-10 D-07.07.01				
			Układanie kabla YAKY 4x25 mm ² w rowie kablowym ręcznie	metr	102,00		
A5	40	KNR	510-04-13-03-00 D-07.07.01				
			Mufa przelotowa nN 25mm ² na kablu miedzianym	szt	1,00		
A5	50	KNNR	N009-10-01-02-00 D-07.07.01				
			Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego np. ROSA SAL-50G kolor zielony CI-75 h=5,00m z lampą LED 40W na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym B-60	szt	2,00		
A5	60	KNR	510-00-02-01-00 D-07.07.01				
			Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/1/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampą LED 40W	kmpl	1,00		
A5	70	KNR	510-00-02-03-00 D-07.07.01				
			Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/2/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampą LED 40W	kmpl	2,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-035

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-035

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo
 Obiekt: Miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo 10 miejsc
 Rodzaj robót: Drogowe- miejsca postojowe dla samochodów osobowych 10 sztuk
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyń 5
 Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerniejewo
 działka nr 5132/1

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Głóżyń 5
 62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-035

Strona 1

05-06-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze						
A1	10	KNR	201-02-06-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³
		1		125*0,20+152*0,20		55,40
				wsp: R = 0,955		55,40
A1	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²
		1	Miejsca postojowe+droga dojazdowa	125,0+152,0		277,00
						277,00
A1	30	KNR	231-08-13-01-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej w celu ponownego wbudowania	metr
						22,00
A1	40	KNR	401-02-12-02-00	D-01.02.04	Rozbiórka segmentu cokołu płotu ze słupkiem grubości ponad 15 cm	m ³
		1		1,5		1,50
						1,50
A1	50	KNR	404-11-01-02-00	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 5 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m ³
		1	Cokół płotu	1,5		1,50
						1,50
A1	60	KNR	404-11-02-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m ³
						2,45
						wsp: S = 10,000
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg						
A2	10	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	metr
						22,00
A2	20	KNNR	N006-04-03-03-00	D-08.01.01b	Opornik betonowy zatopiony 12x25 cm ława betonowa C12//15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr
						25,00
A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni						
A3	10	KNR	201-02-11-05-10	D-04.01.01	Zakup i transport piasku na nasyp - wyrównanie podłoża gruntowego	m ³
		1		277*0,10		27,70
						27,70
						wsp: R = 0,955
A3	20	KNR	201-02-35-01-11	D-04.01.01	Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia	m ³
						27,70
						wsp: R = 0,955
A3	30	KNR	201-02-37-05-00	D-04.01.01	Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sytki kat 1-3	m ³
						27,70
						wsp: R = 0,955
A3	40	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²
						277,00

SYKAL-002567							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A3	50	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	277,00
			wsp: M = 0,750				
A3	60	KNR	231-03-27-04-00	D-05.03.23a	Droga manewrowa z kostki betonowej szarej behaton na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe kostka koloru grafitowego wyznaczone kostką koloru szarego	m²	152,00
A3	70	KNR	231-03-27-04-00	D-05.03.23a	Miejsca postojowe z kostki betonowej kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe wyznaczone kostką koloru szarego	m²	125,00
A3	80	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego wokół; parkingu	m²	50,00
	1				20,0*2*1,0+10*1,0		50,00
A4	CPV 45233141-9: Oznakowanie pionowe						
A4	10	KNR	231-07-02-01-00	D-07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	1,00
A4	20	KNR	231-07-03-01-00	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² znak "Parking" D-18 na słupie oświetleniowym	szt	2,00
A5	CPV 45233141-9: Oświetlenie						
A5	10	KNNR	N009-10-01-08-00	D-07.07.01	Demontaż słupa oświetleniowego typu parkowego	szt	1,00
A5	20	KNR	218-04-08-01-00	D-07.07.01	Przecisk pod drogą SRS 75 do kabla YAKY	metr	16,00
	1				4+12		16,00
			wsp: R = 0,955				
A5	30	KNR	510-01-03-03-10	D-07.07.01	Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w rowie kablowym ręcznie	metr	102,00
	1				57+45		102,00
			wsp: R = 0,955				
A5	40	KNR	510-04-13-03-00	D-07.07.01	Mufa przelotowa nN 25mm² na kablu miedzianym	szt	1,00
			wsp: R = 0,955				
A5	50	KNNR	N009-10-01-02-00	D-07.07.01	Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego np. ROSA SAL-50G kolor zielony CI-75 h=5,00m z lampą LED 40W na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym B-60	szt	2,00
A5	60	KNR	510-00-02-01-00	D-07.07.01	Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/1/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampąLED 40W	kmpl	1,00
			wsp: R = 0,955				
A5	70	KNR	510-00-02-03-00	D-07.07.01	Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/2/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampą LED 40W	kmpl	2,00
			wsp: R = 0,955				