

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 26 czerwca 2025

znak WOOS.420.67.2022.EGK.27

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni cieku Kromparek”.

Inwestor: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

I. Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie bezpośrednio koryta rzeki Kromparek oraz terenów bezpośrednio przyległych do koryta na długości około 1015 m (od ok. km 0+000 do ok. km 1+015 rzeki Kromparek). Początek odcinka objętego przedmiotowym zadaniem w ok. km 0+000 znajduje się przy ujściu do rzeki Białej, a koniec odcinka w ok. km 1+015 znajduje się przy moście drogowym w ciągu ul. Bestwińska w rejonie skrzyżowania z ul. Sejmową, w miejscowości Bielsko-Biała, woj. śląskie.

Rzeka była poddawana wielokrotnie wcześniej regulacjom na całym analizowanym odcinku. Planowane przedsięwzięcie ma na celu ochronę przeciwpowodziową przyległych terenów, w tym w zabudowy mieszkaniowej, poprzez dostosowanie przepustowości rzeki do parametrów zapewniających bezkolizyjny spływ wód ze skanalizowanej zlewni miasta Bielsko-Biała.

II. Rodzaj technologii

W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Kromparek na odcinku km 0+000-1+015 projektuje się głównie odcinkową przebudowę istniejącej zabudowy regulacyjnej koryta. Przebudowa koryta rzeki będzie polegać na odcinkowym kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego cieku, w celu zwiększenia przepustowości koryta dla wód powodziowych. W obrębie istniejących ubezpieczeń zostaną wykonane prace związane z usunięciem pozostałości po istniejących ubezpieczeniach i wykonaniem nowych ubezpieczeń.

Planowane w korycie rzeki prace nie mają na celu uregulowania naturalnej geomorfologicznie, hydrologicznie i ekologicznie rzeki, a zasadniczo polegają na:

- odtworzeniu wcześniej występujących umocnień dna i skarp metodami bardziej ekologicznymi niż wcześniejsze,
- udrożnieniu rzeki, a przede wszystkim przywróceniu jej ciągłości przepływu wód niskich, średnich i wysokich oraz migracji fauny wodnej (obecnie przy niższych stanach wód rzeka nie ma kontaktu ekologicznego i hydrologicznego z rzeką Białą, a na jazie nie ma możliwości migracji ryb – brak przepławki),
- zapewnieniu możliwości przemieszczania się przez rzekę poprzez rozebranie zagrażających kładek i mostków i budowie nowego przepustu.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące prace:

1. Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych:

- a) jazu w km 0+974 o świetle ok. 5,0 m,

- b) zniszczonych ubezpieczeń koryta:
 - w km od ok. 0+027 do km ok. 0+059,
 - w km od ok. 0+450 do km ok. 0+500,
 - w km od ok. 0+670 do km ok. 0+720,
 - w km od ok. 0+800 do km ok. 1+002,
 - c) mostu w km 0+669 prowadzącego ze zjazdu z ul. Za Kuźnią w Bielsku-Białej w kierunku posesji Za Kuźnią 76A,
 - d) kładki w km 0+077, w km 0+330 i w km 0+748 cieku Kromparek,
 - e) ubezpieczenia dennego na odcinku od km ok. 0+027 do km ok. 0+059 cieku Kromparek,
 - f) przepustu na istniejącym rowie w km 0+674 cieku Kromparek.
2. Budowa jazu wraz z przepławką w km ok. 0+971 cieku Kromparek.
3. Budowę zabezpieczeń przeciwoerozyjnych na stanowisku górnym i dolnym jazu oraz z wykonaniem miejscowych ubezpieczeń dna i brzegów przy przebudowywanych obiektach inżynierskich w postaci narzutu kamiennego klinowanego kruszywem.
- W ramach zabezpieczeń przeciwoerozyjnych przewiduje się wykonanie:
- ubezpieczenia dna oraz skarpy w km od ok. 0+450 do km ok. 0+500 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia dna oraz skarpy w km od ok. 0+670 do km ok. 0+720 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia lewej skarpy w km od ok. 0+800 do km ok. 0+840 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia skarp w km od ok. 0+840 do km ok. 0+947 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia dna oraz skarpy w km od ok. 0+947 do km ok. 0+962 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia dna w km od ok. 0+962 do km ok. 0+966 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia dna w km od ok. 0+976 do km ok. 0+986 cieku Kromparek,
 - ubezpieczenia dna i skarp w km od ok. 0+986 do km ok. 1+002 cieku Kromparek.
4. Budowę opasek faszynowo- kamiennych: projektuje się odcinkowe zabezpieczenie brzegów podmywanych przez nurt potoku w postaci opasek faszynowo- kamiennych, na:
- brzegu prawym (BP) od km ok. 0+107 do km ok. 0+123,
 - brzegu lewym (BL) od km ok. 0+195 do km ok. 0+214,
 - brzegu lewym (BL) od km ok. 0+263 do km ok. 0+285,
 - brzegu prawym (BP) od km ok. 0+363 do km ok. 0+380,
 - brzegu lewym (BL) od km ok. 0+380 do km ok. 0+400.
5. Lokalne odmulenie dna koryta w miejscu zalegania znacznej ilości namułu do głębokości ok. 40 cm w pobliżu istniejącego jazu i pod mostem drogowym.
6. Roboty związane z kształtowaniem brzegów cieku Kromparek w km od ok. 0+380 do ok. 0+481 oraz od km ok. 0+709 do km ok. 0+841.
7. Roboty związane z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych poza korytem cieku Kromparek:

W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz planowanej zabudowy handlowo-usługowej projektuje się:

- wykonanie poza korytem cieku murka przeciwpowodziowego z okładziną kamienną w km od ok. 0+485 do km ok. 0+665 na brzegu prawym,
 - wykonanie poza korytem cieku murka przeciwpowodziowego z okładziną kamienną w km od ok. 0+841 do km ok. 0+962 na brzegu prawym,
 - wykonanie poza korytem cieku murka przeciwpowodziowego z okładziną kamienną w km od ok. 0+630 do km ok. 0+962 na brzegu lewym,
 - wykonanie stalowej ścianki szczelnej wraz z oczepem żelbetowym na prawym brzegu w km od ok. 0+962 do km ok. 1+009,
 - wykonanie stalowej ścianki szczelnej wraz z oczepem żelbetowym na lewym brzegu w km od ok. 0+962 do km ok. 1+002,
 - wykonanie wału przeciwpowodziowego (grobli ziemnej) na prawym brzegu cieku Kromparek w km od ok. 0+691 do ok. 0+841,
 - wykonanie wału przeciwpowodziowego (grobli ziemnej) na prawym brzegu cieku Kromparek w km od ok. 0+316 do ok. 0+482,
 - wykonanie wału przeciwpowodziowego (grobli ziemnej) na lewym brzegu cieku Kromparek w km od ok. 0+487 do ok. 0+630,
8. Remont i przebudowa istniejących wylotów:
- remont wylotu z przepustu drogowego w km 0+863 na lewym brzegu cieku Kromparek,
 - przebudowa wylotu w km 0+975 na lewym brzegu cieku Kromparek.
9. Budowa przepustu w km 0+689 prowadzącego ze zjazdu z ul. Za Kuźnią w Bielsku-Białej w kierunku posesji Za Kuźnią 76A.
10. Przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu z projektowaną inwestycją (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne).

Przewiduje się realizować przedsięwzięcie w możliwie krótkich okresach czasowych, podczas niskich stanów wód. Prace w korycie będą wykonane pod osłoną grodzy krótkimi odcinkami. Planuje się w pierwszej kolejności wykonanie jazu przy ul. Sejmowej wraz z ubezpieczeniami powyżej i poniżej oraz ściankami stalowymi z oczepem (etap 1 i 2). Prace będą postępować w dół koryta.

W ramach robót wykończeniowych nastąpi uporządkowanie terenu przy korycie cieku. Naruszony w trakcie robót teren zostanie wyplantowany, zahumusowany oraz obsiany mieszkanką traw lokalnych. W ramach kompensacji środowiskowych planowane jest również dokonanie w strefie przybrzeżnej (poza korytem cieku) nasadzeń rodzimymi gatunkami krzewów i drzew (w ilościach odpowiadających wycinkom wykonanym na potrzeby realizacji).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/