

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń (pokój 109A, 111, 112, 113) w WIJHARS w Bydgoszczy, w którym należy przeprowadzić następujące prace:

Zakres prac pomieszczenia 111

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: wyniesienie mebli i wyposażenia, zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi,
- demontaż osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazda, lampy),
- bruzdowanie ścian i montaż nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem zamawiającego (14 gniazd podwójnych, 6 gniazd internetowych podwójnych, włącznik świeczkowy podwójny lamp sufitowych kabel HDMI długość 10 m, kanał na przewody do telewizora o długości 1,20 m.),
- montaż obwodu zasilania klimatyzacji,
- montaż rewizji o wymiarach 15 cm x 20 cm,
- zaprawienie bruzd oraz naprawa ścian w miejscach wymagających interwencji,
- gruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne malowanie: sufit kolor biały, ściany kolor wskazany przez zamawiającego,
- montaż nowego osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki) oraz lamp wcześniej zdemontowanych,
- demontaż drzwi i ościeżnicy oraz montaż nowej ościeżnicy i skrzydła drzwi z kompletem okuć (szerokość drzwi 90cm w świetle ościeżnicy, wymiary ościeżnicy należy sprawdzić w naturze,
- pomalowanie rur C.O.,
- poremontowe sprzątnięcie pomieszczenia, wniesienie mebli i wyposażenia.

Powierzchnia:

- Sufit – 19,01 m²
- Ściany – 40,63 m²

Zakres prac pomieszczenie 112:

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: wyniesienie mebli i wyposażenia, zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi,

- demontaż osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazda, lampy),
- bruzdowanie ścian i montaż nowej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem zamawiającego (13 gniazd podwójnych, 3 gniazd internetowych podwójnych, włącznik świeczkowy podwójny lamp sufitowych),
- przeniesienie panelu domofonu na przeciwną ścianę,
- zaprawienie bruzd oraz naprawa ścian w miejscach wymagających interwencji,
- gruntowanie sufitu i ścian oraz dwukrotne malowanie: sufit kolor biały, ściany kolor wskazany przez zamawiającego,
- montaż nowego osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki) oraz lamp wcześniej zdemontowanych,
- poremontowe sprzątnięcie pomieszczenia, wniesienie mebli i wyposażenia.

Powierzchnia:

- Sufit – 18,11 m²
- Ściany – 39,30 m²

Zakres prac pomieszczenie 113:

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: zabezpieczenie mebli, podłóg, okien, drzwi,
- montaż nadproża i wykucie otworu drzwiowego z pomieszczenia 113 do pomieszczenia 112,
- utylizacja gruzu po wykutym otworze,
- montaż nowej ościeżnicy i skrzydła drzwi z kompletem okuć,
- naprawa (obróbka) ściany przy ościeżnicy,
- poremontowe sprzątnięcie pomieszczenia.

Zakres prac pomieszczenie 109A:

- przygotowanie pomieszczenia do prac remontowych: zabezpieczenie mebli, podłóg, okien, drzwi,
- poprowadzenie przewodu do gniazd nadblatowych oraz montaż (3 x gniazdo podwójne), montaż gniazda lodówki (1 x gniazdo podwójne),
- poprowadzenie przewodu i montaż gniazd do serwera (4 szt. gniazdo podwójne)
- montaż lampy z poprowadzeniem przewodu do nowego włącznika.

Materiały zapewnia wykonawca prac remontowych.