

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	J.m.	Ilość	Uwagi
MAGAZYN NR 1				
1	Zabezpieczenie powierzchni płaskich, oświetlenia oraz elementów grzewczych	Kpl.	1	Zabezpieczenie wszystkiego co może ulec zniszczeniu w trakcie prac
2	Usunięcie zmurstałych powłok malarskich i tynkarskich	Kpl.	1	Usunięcie koniecznych powłok
3	Gruntowanie preparatem o dużej szczepności z podłożem	M2	150	
4	Tynkowanie nowych powłok tynkiem gipsowym	M2	150	
5	Usunięcie wszystkich użytych zabezpieczeń	Kpl.	1	
MAGAZYN NR 2				
6	Zabezpieczenie powierzchni płaskich, oświetlenia oraz elementów grzewczych	Kpl.	1	Zabezpieczenie wszystkiego co może ulec zniszczeniu w trakcie prac
7	Usunięcie zmurstałych powłok malarskich i tynkarskich	Kpl.	1	Usunięcie koniecznych powłok
8	Gruntowanie preparatem o dużej szczepności z podłożem	M2	106	
9	Tynkowanie nowych powłok tynkiem gipsowym	M2	106	
10	Usunięcie wszystkich użytych zabezpieczeń	Kpl.	1	
MAGAZYN NR 3				
11	Zabezpieczenie powierzchni płaskich, oświetlenia oraz elementów grzewczych	Kpl.	1	Zabezpieczenie wszystkiego co może ulec zniszczeniu w trakcie prac
12	Usunięcie zmurstałych powłok malarskich i tynkarskich	Kpl.	1	Usunięcie koniecznych powłok
13	Gruntowanie preparatem o dużej szczepności z podłożem	M2	150	
14	Tynkowanie nowych powłok tynkiem gipsowym	M2	150	
15	Usunięcie wszystkich użytych zabezpieczeń	Kpl.	1	
Piwnica				
16	Zabezpieczenie powierzchni płaskich, oświetlenia oraz elementów grzewczych	Kpl.	1	Zabezpieczenie wszystkiego co

				może ulec zniszczeniu w trakcie prac
17	Usunięcie zmurszałych powłok malarskich i tynkarskich	Kpl.	1	Usunięcie koniecznych powłok
18	Grunтовanie preparatem o dużej szczepności z podłożem	M2	130	
19	Tynkowanie nowych powłok tynkiem gipsowym	M2	130	
20	Usunięcie wszystkich użytych zabezpieczeń	Kpl.	1	