

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni schodów do kancelarii
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Kamionka
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA NAWIERZCHNI TARASU I SCHODÓW			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05	uwaga p.tab.			
	schody do				
	kancelarii	2.98*1.58+3.60*0.30*2+3.60*0.15*2+2.98*0.15+(2.98-1.00+0.25*2)*0.10	m ²	8.643	
				RAZEM	8.643
2	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01				
	schody do	2.98*1.58+3.60*0.30*2+3.60*0.15*2+2.98*0.15	m ²	8.395	
	kancelarii			RAZEM	8.395
3	KNR BC-02	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie	m ²		
d.1	0218-01	dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych			
		poz.2	m ²	8.395	
				RAZEM	8.395
4	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek klinkierowych 30x30 cm mrozoodpornych układa-	m ²		
d.1	1120-02	nych na zaprawie klejowej mrozoodpornej			
		2.98*1.58+3.60*0.30*2+3.60*0.15*2+2.98*0.15	m ²	8.395	
				RAZEM	8.395
5	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m		
d.1	1115-02				
	schody do	2.98-1.00+0.25*2	m	2.480	
	kancelarii			RAZEM	2.480