

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PORTIERNIA				
7 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr. ścian ponad 1/2 cegły	m ³	0,450		
7 d.1	KNR-W 2-02 0249-03	Wykonanie nadproża betonowego	m ³	0,420		
117 d.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	12,000		
150 d.1	KNNR 2 1702-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m ²	12,600		
33 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wew. - tynk na ścianach z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m ²	53,400		
34 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	66,000		
109 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	66,000		
114 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	66,000		
33 d.1	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	12,000		
115 d.1	KNR 2-02 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 10-15 mm pod płytki podłogowe	m ²	12,000		
33 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	12,000		
33 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	13,900		
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych z PCV o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,300		
155 d.1	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,300		
d.1	kalk. własna	Folia mleczna na szybę (dwa skrzydła)	m ²	2,000		
d.1	kalk. własna	Szyba na ladę (otwór podawczy)	m ²	2,750		
d.1	kalk. własna	Parapet okna podawczego (3 cm gr) konglomerat - z obniżeniem lądowym 0,4 x 2,8	m	2,800		
d.1	kalk. własna	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	szt	1,000		
d.1	kalk. własna	Lampy led modułowe do sufitu	szt	3,000		
d.1	kalk. własna	Rewizje GK	szt	3,000		
d.1	kalk. własna	Kanały instalacyjne w ścianie	m	4,000		
d.1	kalk. własna	Instalacje elektryczne	kpl	1,000		
d.1	kalk. własna	Prace porządkowe	kpl	1,000		
d.1	kalk. własna	Wywóz gruzu i odpadów zmieszanych - kontener	kpl	1,000		
Razem dział: PORTIERNIA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.