

Załącznik nr 1E

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ubytków elewacji oraz likwidacja zawilgocenia w budynku leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśniczówka nr inw.110/24 .Rożniaty 2 88-150 Kruszwica
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Leśniczówka Rożniaty nr 110/24					
1		Roboty wewnętrzne w budynku Leśniczówki			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1	1202-09 Rx1,5 analogia				
		12.40	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
2	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skry- stalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % - ściana pod siodami	otw.		
d.1	0634-01 analogia				
		22.0	otw.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
d.1	1204-08				
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		16.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
2		Roboty zewnętrzne elewacyjne			
6		Wypełnianie pęknięć masą elastyczną silikonową w kolorze - ok. 14,00 m	m		
d.2	wycena indy- widualna				
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- uzupełnianie , naprawa	m ²		
d.2	1036-02 analogia				
		1.30	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
8	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku	m ²		
d.2	0628-04				
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000