
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3

NAZWA
ZAMÓWIENIA:
Adres / lokalizacja:

Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Oleśnie – II etap parter
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

ZAMAWIAJĄCY:
Adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-11-26

inż. Piotr Wysocki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr ewid. OPL/0178/POOE/05

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	Instalacja elektryczna - prawa strona

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Instalacja elektryczna - prawa strona		
1 d.1	KNNR 5 1207-01		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	
			58	m	
			58,000		
			RAZEM		58,000
2 d.1	KNNR 5 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	
			38	m	
			38,000		
			RAZEM		38,000
3 d.1	KNNR 5 1209-07		Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	
			20	otw.	
			20,000		
			RAZEM		20,000
4 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm2	m	
			50	m	
			50,000		
			RAZEM		50,000
5 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5mm2	m	
			22	m	
			22,000		
			RAZEM		22,000
6 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm2	m	
			14	m	
			14,000		
			RAZEM		14,000
7 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5mm2	m	
			41	m	
			41,000		
			RAZEM		41,000
8 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm2	m	
			215	m	
			215,000		
			RAZEM		215,000
9 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	
			14	m	
			14,000		
			RAZEM		14,000
10 d.1	KNNR 5 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	
			96	m	
			96,000		
			RAZEM		96,000
11 d.1	KNNR 5 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	
			36	szt.	
			36,000		
			RAZEM		36,000
12 d.1	KNNR 5 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	
			1	szt.	
			1,000		
			RAZEM		1,000
13 d.1	KNNR 5 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	
			3	szt.	
			3,000		
			RAZEM		3,000
14 d.1	KNNR 5 0307-01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	
			1	szt.	
			1,000		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		1,000
15 d.1	KNNR 5 0308-01		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 28	szt. szt.	 28,000
			RAZEM		28,000
16 d.1	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt. szt.	 3,000
			RAZEM		3,000
17 d.1	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 21W plafon 911401806680 5	kpl. kpl.	 5,000
			RAZEM		5,000
18 d.1	KNNR 5 0503-03		Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Panel LED 22,5W 911401800187+ramka 911401807787 11	kpl. kpl.	 11,000
			RAZEM		11,000
19 d.1	KNNR 5 0502-01		Oprawy oświetleniowe przykręcane LED wewnętrzna - ewakuacyjna 1	kpl. kpl.	 1,000
			RAZEM		1,000
20 d.1	KNR AL-01 0201-03		Montaż czujki ruchu- mikrofalowa 2	szt. szt.	 2,000
			RAZEM		2,000
21 d.1	KNNR 5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 45	prób. prób.	 45,000
			RAZEM		45,000