KOSZTORYS OFERTOWY NGN-26-006

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa:	Bieżaca konserwacja dróg lesnych z użyciem kruszywa łamanego na terenie Leśnictwa Skorzęcin w Nadleśnictwie Gniezno w 2026r.
Obiekt:	Drogi leśne gruntowe i tłuczniowe - Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno
Rodzaj robót:	Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego frakcji 0/63mm Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno w 2026r,
Lokalizacja:	Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83 Teren Leśnictwa Skorzęcin
Zamawiający:	Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dane techniczne utwardzenie tłuczniem KLSM 0/63mm:
Czynności technologiczne do wykonania pkt 10
Zadanie : drogi naprawiamy w systemie lokalnych zagłębień i miejscowych ubytków w drodze leśnej
Długość całego odcinka drogi leśnej gruntowej składającej się z odcinkow o różnej długości w zależności od stopnia zniszczenia drogi leśnej będącej przedmiotem bieżącej kopnserwacji według istniejących potrzeb L=1000,00mb, szerokość drogi leśnej 3,50m
- mechaniczne profilowanie drogi leśnej i wyrownywanie drogi leśnej 1000,00 *3,50=3500,00m2
- ukladanie nawierzchni z KLSM 0/63mm grubości h=20cm 1000,00*3,50*0,20*2,286= 1600,00Mg
- mechaniczne profilowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego 1000,00*2*0,50=1000,00 m2

Do wbudowania kruszywo 1600,00 Mg KŁSM frakcji 0/63mm

Razem do wbudowania : 1600,00 Mg kruszywa KŁSM pkt.10
* kruszywo 0/63mm 1600,00 Mg frakcji 0/63mm

* parametry kruszywa 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30

KOSZTORYS OFERTOWY NGN-26-006

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Bieżaca konserwacja dróg lesnych z użyciem kruszywa łamanego na terenie Leśnictwa Skorzęcin w Nadleśnictwie Gniezno w 2026r.

Obiekt: Drogi leśne gruntowe i tłuczniowe - Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego frakcji 0/63mm Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno w 2026r,

Lokalizacja: Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83
Teren Leśnictwa Skorzęcin

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83
62-200 Gniezno

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45233142-6: Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg w Leśnictwie Skorzęcin w Nadleśnictwie Gniezno kruszywem KLSM 0/63mm				
A1	10	Kalkulacja indywidualna D-04.04.02 Zakup, transport i ułożenie nawierzchni z tłucznia na nawierzchni gruntowej frakcji 0/63mm KLSM grubości h=20cm na powierzchni 3500,00m2 kruszywo WA24-2 F4 LA>=30 ilość kruszywa 1600,00 Mg(dopuszcza się kamień wapienny, nie dopuszcza się tlucznia betonowego z recyklingu)	Mg	1600,00	.....	.....
		OGÓLEM KOSZTORYS NGN-26-006				.....

PRZEDMIAR ROBÓT NGN-26-006

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Bieżaca konserwacja dróg lesnych z użyciem kruszywa łamanego na terenie Leśnictwa Skorzęcin w Nadleśnictwie Gniezno w 2026r.

Obiekt: Drogi leśne gruntowe i tłuczniowe - Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego frakcji 0/63mm Leśnictwo Skorzęcin Nadleśnictwo Gniezno w 2026r,

Lokalizacja: Nadleśnictwo Gniezno 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83
Teren Leśnictwa Skorzęcin

Zamawiający: Nadleśnictwo Gniezno
ul. Wrzesińska 83
62-200 Gniezno

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1		CPV 45233142-6: Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg w Leśnictwie Skorzęcin w Nadleśnictwie Gniezno kruszywem KLSM 0/63mm				
A1	10	Kalkulacja indywidualna	D-04.04.02	Zakup, transport i ułożenie nawierzchni z tłucznia na nawierzchni gruntowej frakcji 0/63mm KLSM grubości h=20cm na powierzchni 3500,00m2 kruszywo WA24-2 F4 LA>=30 ilość kruszywa 1600,00 Mg(dopuszcza się kamień wapienny, nie dopuszcza się tłucznia betonowego z recyklingu)	Mg	1600,00