

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.0	Roboty pomiarowe przy budowie zjazdu wraz z opracowaniem mapy powykonawczej.	kpl.		
d.1	1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 10 cm, wraz z docięciem na równo krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewódzkiej	m2		
d.1	21	21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm	m2		
d.1	21	21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
4	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją	m3		
d.1	2,1 + 21 * 0,3	2,1 + 21 * 0,3	m3	8,400	
				RAZEM	8,400
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
5	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku z terenu budowy na składowisko Wykonawcy.	m3		
d.2	57 - 6,3	57 - 6,3	m3	50,700	
				RAZEM	50,700
6	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem zakupionego gruntu samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - zasypanie przepustu	m3		
d.2	74,50	74,50	m3	74,500	
				RAZEM	74,500
7	D-02.03.04	Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geotkaniny PP dwukierunkowej min. 30kN/m	m2		
d.2	152	152	m2	152,000	
				RAZEM	152,000
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
8	D-03.01.05	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD DN 400 SN8	m		
d.3	28	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4	D-04.00.00	PODBUDOWY			
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
d.4	95,50	95,50	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
10	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm - podsypka pod rurę	m2		
d.4	50,50	50,50	m2	50,500	
				RAZEM	50,500
11	D-04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę granitową	m2		
d.4	18	18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

M

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	D- d.4 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod kostkę betonową	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
13	D- d.4 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - fundament pod przepust	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
14	D- d.4 04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wraz z zamięłowaniem mieszanką 0-5 mm gr. ok. 1cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
15	D- d.4 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		79,50	m2	79,500	
				RAZEM	79,500
5	D- 05.00.00	NAWIERZCHNIE			
16	D- d.5 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową, wysokość kostki 16 cm	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
17	D- d.5 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
6	D- 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18	D- d.6 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
19	D- d.6 06.01.01	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i terenów płaskich przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
20	D- d.6 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem - zasypanie przestrzeni za krawężnikami	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
21	D- d.6 06.01.01	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia obrabianego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
7	D- 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
22	D- d.7 07.02.03	Przestawienie słupka prowadzącego z tworzywa sztucznego (U-1a)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

M

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	D-07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego	kpl.		
		1 {4,32 m2}	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2		
		2,16	m2	2,160	
				RAZEM	2,160
8	D-08.00.00	ELEMENTY DROG I ULIC			
25	D.08.01.0	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie z oporem gr. 15 cm z betonu C12/15	m		
d.8 1		76,50	m	76,500	
				RAZEM	76,500

M