

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.0	Roboty pomiarowe przy budowie zjazdu wraz z opracowaniem mapy powykonawczej.	kpl.		
d.1	1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 10 cm, wraz z docięciem na równo krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewódzkiej	m2		
		42,50	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm	m2		
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
4	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce płaskowej	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
6	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		7,5 * 0,065	m3	0,488	
				RAZEM	0,488
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją	m3		
		6,50 + 42,5 * 0,3	m3	19,250	
				RAZEM	19,250
2	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
8	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku z terenu budowy na składowisko Wykonawcy.	m3		
		34,50 - 12,75	m3	21,750	
				RAZEM	21,750
9	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem zakupionego gruntu samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - zasypanie przepustu	m3		
		42,50	m3	42,500	
				RAZEM	42,500
10	D-02.03.04	Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geotkaniny PP dwukierunkowej min. 30kN/m	m2		
		92	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
3	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
11	D-03.01.05	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur PEHD DN 400 SN8	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000

M

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	D-04.00.00	PODBUDOWY			
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
		129,50	m2	129,500	
				RAZEM	129,500
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm - podsypka pod rurę	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
14	D-04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod kostkę granitową	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod kostkę betonową	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - fundament pod przepust	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
17	D-04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wraz z zamięłowaniem mieszanką 0-5 mm gr. ok. 1cm	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
18	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		106,5	m2	106,500	
				RAZEM	106,500
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE			
19	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową, wysokość kostki 16 cm	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
21	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
22	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw skarp i terenów płaskich przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000

N

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	D- d.6 06.03.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem - zasypanie przestrzeni za krawężnikami	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
24	D- d.6 06.01.01	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia obrabianego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
7	D- 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
25	D- d.7 07.02.03	Przestawienie słupka prowadzącego z tworzywa sztucznego (U-1a)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	D- d.7 07.01.01	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego	kpl.		
		1 {2,40 m2}	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	D- d.7 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
8		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
28	D.08.01.0 d.8 1	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie z oporem gr. 15 cm z betonu C12/15	m		
		81,5	m	81,500	
				RAZEM	81,500

