






SCHEMATY MONTAŻOWE



RODZAJ PERFORACJI



ELEWACJA WENTYLOWANA SYSTEM PRĘTOWY NA PODKONSUTRUKCJI SYSTEMOWEJ SIATKA ALUMINIOWA "SKILL" O WYMIARACH 115 x 48 x 20 x 2,0 ALUMININIUM ENAW 1050
Formatowana, bez zamków technologicznych. Ciemne pasy na łączeniach siatek są niedopuszczalne.
Wymiar arkuszy po formatowaniu: 2185 x1536 mm (poziom x pion). Ze względu na estetykę oraz optymalizację rozstawu profili podkonstrukcji, niedopuszczalne jest stosowanie węższychformatów, niż 2000mm (po formatowaniu).
Podkonstrukcja na systemie prętowym wraz z systemowymi łącznikami do siatki.
Lakierowanie siatki proszkowe, obustronne na kolor RAL 3000

<div>STUDIO</div> <div>ARCHITEKTURY</div> <div>Piotr Ćwirko</div>	<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		<div>Branża:</div> <div>ARCH-KONSTR</div>	
	<div>Treść rysunku:</div> <div>SCHEMAT MOTAŻU PANELI ELEWACYJNYCH</div>		<div>Skala:</div> <div>-</div>	<div>Numer rysunku:</div> <div>A14</div>
<div>Obiekt:</div> <div>ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU</div>			<div>Data:</div> <div>20.10.2023r.</div>	
<div>Inwestor:</div>	<div>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu</div> <div>47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12</div>			
<div>Adres budowy:</div>	<div>Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2</div> <div>jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle,</div> <div>obręb ewidencyjny: 0044 Azoty</div>			
<div>Projektant architektury:</div>	<div>mgr inż. arch.</div> <div>Adam Nossol</div>	<div>nr upr. 04/OPOKK/2012</div> <div>w specjaności architektonicznej</div> <div>do projektownia bez ograniczeń</div>	<div>Podpis:</div>	
<div>Sprawdzający architekturę:</div>	<div>mgr inż. arch.</div> <div>Ewa Berthold-Majewska</div>	<div>nr upr. 210/92/Op</div> <div>w specjaności architektonicznej</div> <div>do projektownia bez ograniczeń</div>	<div>Podpis:</div>	
<div>Opracowała:</div>	<div>inż. arch.</div> <div>Daria Dziadek</div>		<div>Podpis:</div>	