

PRZEDMIAR
Roboty remontowe

„Remonty i utrzymanie dróg leśnych w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Henryków w 2022 roku”

L.P.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto bez podatku VAT	Podatek Vat	Cena jednostkowa brutto z podatkiem VAT	Wartość brutto z podatkiem VAT (poz. 4 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remont kanału deszczowego						
1	Wykonanie brodów z kostki kamiennej 18/20cm (materiał inwestora z odzysku) na ławie betonowej gr. 15cm	mb	4,0				
	Remonty drogi leśnej						
2	Wykonanie umocnienia skarp z płyt ażurowych – gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm	m2	3,0				
3	Naprawa umocnienia skarp z płyt ażurowych – gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10cm	m ²	3,0				
4	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie konstrukcja nawierzchni z kruszywa łamengo lub ziemnej	m ²	1000,0				
5	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 10 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-II	m ²	2000,0				
6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	2000,0				
7	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	2000,0				
8	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	3000,0				
9	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	300,0				
10	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	350,0				
11	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	mb	350,0				
12	Wykonanie drenażu na głębokości ok. 80cm z rury perforowanej w oplocie, obsypka i zasypka o gr. 40cm nad rurą z kruszywa naturalnego 16/32 w geowłókninie 200g/m2	mb	5,0				
13	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – kruszywo frakcji 0/31,5mm	m ²	3000,0				
14	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – kruszywo frakcji 0/31,5mm dodatek za 1cm powiększenia grubości	m ²	4500,0				
15	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mialu kamiennego 0/7mm	m ²	1600,0				
16	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²	500,0				
17	Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm z mialu kamiennego 0/7mm	m ²	1000,0				
18	Odmulenie wodospustu o dł. ok. 4,5m	szt.	15,0				
19	Udrożnienie przepustu do 50 % zmulenia Ø do 400mm	mb	5,0				
20	Udrożnienie przepustu do 50 % zmulenia Ø ponad 400mm	mb	5,0				
21	Naprawa elementów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³	m ³	0,1				
				Suma			
					Netto	Vat	Brutto

UWAGA!

- Cena jednostkowa winna uwzględniać dowóz materiałów, koszty wywozu i składowania wydobytego osadu, gruzu, na składowisku odpadów oraz koszty utylizacji.

....., dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)