A
B
C
D
E
E'
F
G
H
I
1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
7'
7''
8
8'
8''
9
9'
10
11
12
13
14
15
N

LEGENDA:

▦	Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat, rektyfikowana; antyposlizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5; np. Rako Cemento DAR63661 lub równoważna Cokół - płytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, szara mat, rektyfikowana; np. Rako Cemento DSAS4661 lub równoważna Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
▢	Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat, rektyfikowana; antyposlizgowość R9/A, klasa ścieralności PEI 5; np. Rako Cemento DAK63660 lub równoważna Cokół - płytka ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, jasnoszara szara mat, np. Rako Cemento DSAS4660 lub równoważna Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 113 lub równoważna
▨	Płytka granitowa 60x60x1,5cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary) Cokół do wys. 10cm - Płytka granitowa 30x30cm (ident. jak na posadzce. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 100 lub równoważna
▦	Płytki gres techniczny, 30x30 cm, szary mat; antyposlizgowość R10, klasa ścieralności 175; np. PARADYŻ Virginia Gres Impregnowany Sól-Pieprz Mat. 30X30 G1 lub równoważna Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
▨	Płytki gresowe barwiony w masie, szkiliwiony, rektyfikowany, matowy, kolor ciemnoszary, antypoślizgowość R10, wymiar 60x60, grubość 10mm; np. Rako Extra DAR63724 lub równoważne UWAGA - w obszarze brodzików dla niepełnosprawnych należy zastosować mozajkę 5x5cm z z tej samer serii o antypoślizgowości R10/B; np. Rako Extra DAR63723 lub równoważne UWAGA - fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
▦	Płytki gres techniczny, 30x30 cm, szary mat; antyposlizgowość R10, klasa ścieralności 175; np. PARADYŻ Virginia Gres Impregnowany Sól-Pieprz Mat. 30X30 G1 lub równoważna Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
▨	Posadzka techniczna betonowa impregnowana impregnatem do betonu,np. BAUTECH DST SYSTEM lub równoważna: posypka utwardzająca Bautop Enduro lub równoważny oraz impregnat Bauseal Enduro lub równoważny
🟩	Wykładzina sportowa winylowa np. Tarkett LINOSPORT xf²™ 3,2mm kolor - Veneto GREY 793 lub równoważna
▨	Wykładzina sportowa winylowa np. Tarkett LINOSPORT xf²™ 3,2mm kolor - Veneto STEEL 673 lub równoważna Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 15cm
▢	Heterogeniczna wykładzina PCV, gr. warstwy użytkowej 1,02mm, grubość całkowita 2,20mm kolorze szarym; antypoślizgowość R10; np. Tarkett Record Plus - Kiruma SOFT GREY lub równoważna Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 10cm
▨	Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwższonych parametrów ochrony przeciwpożarowej, płyty podłogowe 600x600x40mm, wykończona wykładziną PVC prądoprzewodzącą, np. Tarkett iQ Toro SC "Grey" lub równoważna; (pom. stanowiska kierowania, pom. wypoczynku z aneksem, serwerownia, pom. monitoringu, rozdzielnia ele., pom. łączności) Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 10cm
▦	Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, szara, np. Forbo Flotex Calgary Cement 290012 lub równoważna Listwa przypodłogowa cokołowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzwi - dąb kanadyjski
🟥	Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, ciemnoczerwony, np. Forbo Flotex Calgary Red 290003 lub równoważna Listwa przypodłogowa cokołowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzwi - dąb kanadyjski
🟦	Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, ciemnoniebieski, np. Forbo Flotex Calgary Azure 290015 lub równoważna Listwa przypodłogowa cokołowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzwi - dąb kanadyjski
▥	Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat, np. Rako Cemento DCPSE661 lub równoważna Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
▨	stopnica schodowa kątowa z płyty lastrikowej na bazie białego i szarego cementu, farb i grysów; wysoka odpornośc na ścieranie; stopnica prosta szer. 28cm, dł.128cm, gr. 4cm na całej szerokości stopnia, z podwójnymi wkładkami antypoślizgowymi; ilość stopni zgodnie z rzutem np. Zagórski Terazzo płyty stopnicowe lastrikowe kolor GBMSZ lub inna równoważna
▤	Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wkładami osuszającymi i czyszczącymi wkładami z gumy zębatej, np. Unimat Algumata Variant 17 RT LX lub równoważna
—	listwa progowa np. Schlüter - Schiene AE 100 lub równoważna
— —	listwa progowa ukyta
- - - -	dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowej, np.: Schlüter Dilex BT lub równoważna

LEGENDA WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

— —	akrowyn w kolorze ściany na wysokości 1,50m od posadzki
●	kątownik stalowy 50x50x3 na wysokość otworu drzwiowego, w kolorze ściany

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0 projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEOGRUNT Usługi Geologiczne GEOLOGIA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA
"Opinia geotechniczna w celu oceny warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy KPPSP oraz JRG w Kłodzku na terenie dz. nr 1/10" , która stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: Maj 2021
Opracowanie: mgr Tomasz Zielski (*upr. M. Środ. geol-inż. nr VII -1486; upr. M. Środ. hydrogeol. nr V – 1600; geolog górniczy upr. WUG Z-957*)

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KP PSP i JRG					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewętrzna	ściana wewętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:

N

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku

ADRES:
ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017	
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPOKK/2019	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	
mgr inż. arch. P.SOBOTA	Sobota	
mgr inż. arch. K.BOCIAN	Bocian	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	18.10.2021r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT POSADZEK PARTER

NR RYSUNKU:
PW-A-06-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań