

KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. 1a do SWZ
SA.270.21.2024

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	317,000		
2 d.1	KNNR 2 150501	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	317,000		
3 d.1	KNNR 2 150601	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2	317,000		
4 d.1	analiza indywidualna	Odłączenie instalacji elektrycznej	kpl.	1,000		
5 d.1	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
6 d.1	KNR 4-01 035405	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	13,020		
7 d.1	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000		
8 d.1	KNR 4-01 035405	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,620		
9 d.1	Analiza własna	Demontaż wrotni drewnianych o wymiarach 3.00 x2 ,90	szt.	2,000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,000		
11 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	55,000		
12 d.1	KNR 4-04 050805	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	251,760		
13 d.1	KNR 4-04 040304	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	10,200		
14 d.1	KNR 4-04 040601	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m2	1,020		
15 d.1	KNR 4-04 040602	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2	1,020		
16 d.1	KNR 4-04 040603	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2	1,020		
17 d.1	KNR 4-04 010202	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	17,070		
18 d.1	KNR 4-01 070105	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementu wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	27,000		
19 d.1	KNR 2-21 010101	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	17,070		
20 d.1	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	1,440		
21 d.1	KNR 4-04 110304	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	17,070		
22 d.1	KNR 4-04 110305	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3	17,070		
23 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja elem. drewnianych	m3	21,140		
24 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja eternitu	m2	251,760		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. 1a do SWZ
SA.270.21.2024

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Ściany				
25 d.2	KNR 4-01 030302	Uzupełnienie ścian z cegieł o grubości 24 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	32,400		
26 d.2	Analiza własna	Kominy wolnostojące – wykonanie obudowy kominów ponad dachem blachą płaską. dł.102cmx 40cm szer x 55cm wys	szt	2,000		
27 d.2	KNR 4-01 032202	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000		
28 d.2	KNR 4-01 0313- 05 analiza indywidualna	Nadproża stalowe 9dwuteowniki , ceowniki)	m	10,600		
29 d.2	KNNR 2 010105	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m2	18,560		
30 d.2	KNNR 2 010404	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	0,040		
31 d.2	KNNR 2 010706	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3	2,230		
32 d.2	KNR 4-01 062706	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	5,710		
33 d.2	KNR 4-01 072803	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	39,170		
34 d.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	45,900		
35 d.2	KNNR 2 100101	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m2	197,760		
36 d.2	KNR AT-31 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	197,760		
37 d.2	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach	m2	197,760		
38 d.2	KNR K-04 0202- 09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m2	197,760		
39 d.2	KNR K-04 0202- 08	Malowanie powierzchni zewnętrznych farbą silikatową	m2	197,760		
40 d.2	KNR AT-31 0502-03 analogia	Tynk kamyczkowy elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach	m2	19,200		
41 d.2	KNNR 2 080103	Tynki zwykle wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m2	53,500		
42 d.2	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	193,500		
43 d.2	KNNR 2 140105	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2	357,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik 1a do SWZ
SA.270.21.2024

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Okna i drzwi				
44 d.3	KNR 0-19 092803	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	12,000		
45 d.3	KSNR 2 1201- 07 analogia	Podokienniki z pcv	szt.	12,000		
46 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	6,800		
47 d.3	KNR 2-02 101501	Ościeżnice stalowe zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	36,000		
48 d.3	KNR 2-02 101702	Skrzydła drzwiowe stalowe	m2	12,000		
49 d.3	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne uchylne o powierzchni ponad 2 m2 – brama garażowa o wym 2,90 x 2,50	m2	14,500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zał. 1a do SWZ
SA.270.21.2024

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Dach				
50 d.4	KNNR 2 040302	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	251,760		
51 d.4	KNR 4-01 062706	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi	m2	251,760		
52 d.4	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach rozstaw kontrłat 0,60 m	m2	251,760		
53 d.4	KNR 0-15 052201	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m2	251,760		
54 d.4	KNR 0-15 052101	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub innym na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m	28,450		
55 d.4	KNNR 2 050401	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	18,420		
56 d.4	KNNR 2 050402	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	54,450		
57 d.4	KNNR 2 050601	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m	56,000		
58 d.4	KNNR 2 050603	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m	32,000		
59 d.4	KNNR 2 050604	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.	8,000		
60 d.4	KNR-W 2-02 20202-01	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m2	36,000		
61 d.4	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Podbitka	m2	36,000		
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Zagospodarowanie terenu opaska i podjazd				
62 d.5	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3	15,830		
63 d.5	KNNR 6 010301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	29,280		
64 d.5	KNR 2-31 011405	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	29,280		
65 d.5	KNNR 6 010606	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	29,280		
66 d.5	KNR 2-31 011301	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2	29,280		
67 d.5	KNNR 6 040401	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	68,000		
68 d.5	KNNR 6 040403	Palisada betonowa na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	4,000		
69 d.5	KNNR 6 010506	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2	29,280		
70 d.5	KNR 2-31 051102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	29,280		
71 d.5	KNR 2-31 051103	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	7,200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik 1a do SWZ
SA.270.21.2024

72 d.5	KNR 4-01 010801	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	15,070		
73 d.5	Analiza własna	Wymiana osprzętu elektrycznego wyłączniki i gniazda	szt	14,000		
74 d.5	Analiza własna	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku	kpl	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: