

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na bypass-ie drogi gminnej nr 115733R (ul. Morawska) w miejscowości Iskrzynia wraz z poboczymi z kruszywa naturalnego, w celu zapewnienia przejezdności oraz zabezpieczenia układu komunikacyjnego w rejonie inwestycji S19 na odcinku od Domaradza do Iskrzyni.**

2. LOKALIZACJA

Miejscem realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia jest droga gminna nr 115733R (ul. Morawska), zlokalizowana w m. Iskrzynia w rejonie drogi ekspresowej S19 na odcinku od Domaradza do Iskrzynia. Lokalizację wskazano na zał. a) do OPZ – orientacja.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Wykonawca realizujący inwestycję pn „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km”, wykonał objazd (bypass) drogi gminnej DG115733R o nawierzchni z kruszywa łamanego. W związku z rozwiązaniem z nim umowy, koniecznym jest wykonanie robót zabezpieczających polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na bypassie drogi gminnej DG115733R, której obecny stan uniemożliwia bezpieczne użytkowanie drogi oraz dojazd służb ratunkowych do mieszkańców.

4. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

- zapewnienia i utrzymania czasowej organizacji ruchu w trakcie robót,
- wykonania robót pomiarowych dla robót liniowych o długości 0,35 km,
- wykonania, profilowania i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię asfaltową o powierzchni 2 100 m²,
- wykonania nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m na bypass-ie oraz drodze gminnej nr 115733R (ul. Morawska) na długości około 350 m,
- Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 5 cm i szerokości 50 cm po obu stronach drogi,
- Wykonania prac porządkowych.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji

koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

5. TERMIN REALIZACJI

Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 14 dni od podpisania umowy.**

6. WYMAGANIA TECHNICZNE

Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną załączoną do OPZ – zał. b) oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem oraz środkami transportu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

8. KONTROLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli prawidłowości realizacji Umowy w dowolnym czasie.

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się odebrane po przeprowadzeniu odbioru i spisaniu protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzającego prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest FV wystawiona przez Wykonawcę i dostarczoną do Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie z pkt. 9.

11. ZAŁĄCZNIKI

- a) Orientacja
- b) Specyfikacja D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Paweł Dudek

