

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny poleśniczych nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego podleśniczych nr inw. 110/1					
1		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m	szt.		
d.1	1024-08	- materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne			
	analogia	- kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem			
		-współczynnik przenikania ciepła U (W/m²K) = 1,3	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych :	kpl		
d.1	wycena indywidualna	- uzupełnianie tynku			
		- gipsowanie , szpachlowanie			
		- malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny podleśniczych w m. Zbytowo 34 nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem w budynku mieszkalnym podlesniczych w m. Zbytowo 34 nr inw. 110/1					
1		Wymiana kabiny natryskowej z brodzikiem			
1 d.1	KNR 4-02 0235-07 Rx1,5 wycena indywidualna	Demontaż brodzika z kabiną 90 x 90 cm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 2- 15 0232-02 R= x 1,30	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane o wym. 900 mm x 900 mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 2- 15 0232-02 R= x 1,30	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych o wym. 900 mm x 900 mm	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku Leśniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7					
1		Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz - parter			
1	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufit	m ²		
d.1	1202-09				
	analogia	22.08+15.75+2.73+2.24+14.72	m ²	57.520	
				RAZEM	57.520
2	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	1202-08				
	analogia	56.40+48.18+51.00+5.80+46.80+12.80+13.10+7.20+1.40+7.30	m ²	249.980	
				RAZEM	249.980
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²		
d.1	1204-08	52.10	m ²	52.100	
				RAZEM	52.100
4	NNRNKB	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m		
d.1	202 2609-06				
	analogia	39.00	m	39.000	
				RAZEM	39.000
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	22.08+15.75+2.73+2.24+14.72	m ²	57.520	
				RAZEM	57.520
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	249.98	m ²	249.980	
				RAZEM	249.980
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-05	57.52	m ²	57.520	
				RAZEM	57.520
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-05	249.98	m ²	249.980	
				RAZEM	249.980
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	57.52	m ²	57.520	
				RAZEM	57.520
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	249.98	m ²	249.980	
				RAZEM	249.980
11	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek na stopniach klatki schodowej - luźne głuche płytki podstopnie	szt		
d.1	0819-05				
	analogia	4.0	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Malowanie pomieszczeń mieszkalnych wewnątrz - poddasze			
12	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufit	m ²		
d.2	1202-09				
	analogia	17.28+11.42+21.28+28.18+8.05+12.60	m ²	98.810	
				RAZEM	98.810
13	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.2	1202-08				
	analogia	25.80+26.10+35.90+8.40+14.20+31.70+6.70	m ²	148.800	
				RAZEM	148.800
14	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2	1205-01				
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity i ściany	m ²		
d.2	1204-08	56.80	m ²	56.800	
				RAZEM	56.800
16	NNRNKB	Wklejenie taśmy antyrysowej amerykańska szer. 50 mm na sufitach	m		
d.2	202 2609-06				
	analogia	42.0	m	42.000	
				RAZEM	42.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.2	202 1134-01	chnie poziome	m ²	98.810	
		98.81		RAZEM	98.810
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-	m ²		
d.2	202 1134-02	chnie pionowe	m ²	148.800	
		148.80		RAZEM	148.800
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.2	1204-05	nych sufitów	m ²	98.810	
		98.81		RAZEM	98.810
20	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami podkładowymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.2	1204-05	nych ścian	m ²	148.800	
		148.80		RAZEM	148.800
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	sufitów	m ²	98.810	
		98.81		RAZEM	98.810
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	148.800	
		148.80		RAZEM	148.800

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kabiny prysznicowej z bieżnikiem w łazience - parter
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem w łazience - parter budynku Leśnictwa Ostrowo nr inw. 110/7					
1		Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem			
1	KNR 4-02	Demontaż brodzika z kabiną 80 x 80 cm	kpl.		
d.1	0235-07				
	wycena indywidualna				
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-	Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego gr. min. 6 mm na profilach aluminiowych, okucia aluminiowe chromowane o wym. 800 mm x 800 mm - półokrągłe	kpl.		
d.1	15 0232-02				
	R = x1,30				
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych o wym. 800 mm x 800 mm - półokrągły	kpl.		
d.1	15 0232-02				
	R = x1,30				
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy budynku Leśniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny Leśniczówka Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7					
1		Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	NNRNKB	Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy - o wym. 0,80*2,08 m	szt		
d.1	202 1017-01	- drzwi stalowe wewnętrzne pełne np. Hormann ZK -OIT 800x2000 zwy- kłe	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi	kpl		
d.1	wycena in- dywidualna	- uzupełnianie tynku	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do Kancelarii oraz budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Młyny nr inw.110/9
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : . . .

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do kancelarii oraz budynku mieszkalnego - budynek Leśnictwa Młyny nr inw. 110/9					
1		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do Kancelarii			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.1	0354-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m	szt		
d.1	1024-08	- materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne			
	analogia	- kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem			
		- współczynnik przenikania ciepła U (W/m*K) = 1,3	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3		Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych :	kpl		
d.1	wycena indywidualna	- uzupełnianie tynku			
		- gipsowanie , szpachlowanie			
		- malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
d.2	0354-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,0 m x 2,08 m	szt		
d.2	1024-08	- materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne			
	analogia	- kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem			
		- współczynnik przenikania ciepła U (W/m*K) = 1,3	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6		Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych :	kpl		
d.2	wycena indywidualna	- uzupełnianie tynku			
		- gipsowanie , szpachlowanie			
		- malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż bramy garażowej z wymianą na nową dwuskrzydłową drewnianą
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/77 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Cieśla
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2025 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Demontaż bramy garażowej z wymianą na nową dwuskrzydłową drewnianą w budynku gospodarczym nr inw. 108/77 w Leśnictwie Wysoki Most					
1		Demontaż bramy garażowej oraz montaż nowych drzwi garażowych drewnianych dwuskrzydłowych			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru bramy stalowej jedno- segmentowej o wym. 2,36 x 2,20	m ²		
d.1	0354-10 R =	m			
	x1,30	- po demontażu brama segmentowa do przekazania Inwestorowi			
	analogia	2.36*2.20	m ²	5.192	
				RAZEM	5.192
2	KNR-W 2-	Brama drewniana dwuskrzydłowa pełna z drewna struganego dwustronnie	m ²		
d.1	02 1205-04	o wym.. 2,36 x2,20 m			
	analogia	- brama malowana impregnatem olejowym w kolorze			
		Drzwi garażowe - gospodarcze podwójne skrzydła			
		*Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 2,33 x 2,18 w świetle			
		*Drewno sosnowe (deska gr. min.20 mm na pióro wpust)			
		*Konstrukcja tradycyjna typu "Z"			
		*Zawiasy metalowe			
		*Zasuwa ryglowa na kłódkę			
		2.36*2.20	m ²	5.192	
				RAZEM	5.192
3	KNR 4-01	Wymiana skrzydła z przełożeniem istniejących zawiasów - szczyt budyn-	szt.		
d.1	0902-02	ku			
	analogia	- dorobienie skrzydła do zamocowanych w murze zawiasów			
		- deski strugane gr. min. 20 mm impregnowane olejowo w kolorze o wym.			
		1,55 x 0,95 m			
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/77 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego nr inw. 108/77 w Leśnictwie Wysoki Most					
1		Malowanie elewacji frontowej budynku gospodarczego			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
		(4.30*12.50)-1.20	m ²	52.550	
				RAZEM	52.550
2	KNR 0-33 d.1 0128-01 R x 1,5 + wycena in- dywidualna	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - far- ba elewacyjna dyspersyjna	m ²		
		(4.30*12.50)-1.20	m ²	52.550	
				RAZEM	52.550
3	KNR 4-01 d.1 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smaro- wania preparatami olejowymi - stniejąca brama o wym. 2,72*2,20 - istniejące drzwi jednoskrzydłowe 1,10 m *2,08 m	m ²		
		2.72*2.20+1.10*2.08	m ²	8.272	
				RAZEM	8.272
4	analiza indy- d.1 widualna	Wymiana pękniętej szyby w oknie gospodarczym jednoszybowym z obkito- waniem lub osilikowaniem - okno wymiar 0,91 *0,67 m - szyba połowa okna o wym.0,43*0,62 - odnowienie powłoki malarskiej	m ²		
		0.91*0.67	m ²	0.610	
				RAZEM	0.610

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana parapetów z płytek klinkierowych - trzy okna
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa nr inw.110/10 Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana parapetów z płytek klikierowych ceramicznych trzy okna w budynku mieszkalnym Leśnictwa Wysoki Most nr inw. 110/10					
1		Wymiana parapetów z płytek klikierowych ceramicznych - trzy okna			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników ceramicznych zewnętrznych	m		
d.1	0354-12				
	analogia	0.62+1.25+0.62	m	2.490	
				RAZEM	2.490
2	KNR 2-02	Spadki z zaprawy pod parapety zewnętrzne ceramiczne	m ²		
d.1	0923-04 R =				
	x 1,30	2.50*0.25	m ²	0.625	
				RAZEM	0.625
3	NNRNKB	Parapety zewnętrzne z kształtek ceramicznych np. Rubinowa Czerwień	m ²		
d.1	202 2804-	np. firmy Przysucha			
	01analogia	szer. 26 cm			
		2.50*0.26	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650