

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	
			3	szt.	
			3,000		
			RAZEM		3,000
2	KNR 13-12 0101-04		Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych - rozebranie szandorów	m3	
			5 * 1 * 0,06	m3	
			0,300		
			RAZEM		0,300
3	KNR 13-22 0403-02		Ręczne oczyszczenie zbiornika z namułu dodatek za przewóz urobku taczkami na każde dalsze 10 m - oczyszczenie po spuszczeniu wody ze zbiornika na wylocie	m3	
			5	m3	
			5,000		
			RAZEM		5,000
4	KSNR 10 0303-07		Wykonanie i założenie szandorów o gr. 146 mm po ostruganiu	m2	
			1	m2	
			1,000		
			RAZEM		1,000
5	KNR 2-11 0304-09		Okucia dla szandorów ponad 71 mm	szt.	
			10	szt.	
			10,000		
			RAZEM		10,000
6	KNR 7-12 0103-03		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie prowadnic szandorów	m2	
			6 * 0,06 * 2	m2	
			0,720		
			RAZEM		0,720
7	KNR 7-12 0201-03		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - malowanie prowadnic szandorów	m2	
			1	m2	
			1,000		
			RAZEM		1,000
8	KNR AT-27 0101-09		Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - 60% powierzchni	m2	
			119,4	m2	
			119,400		
			RAZEM		119,400
9	KNR K-11 0104-01 z.o.2.4 0001-4		Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż	m2	
			199,55	m2	
			199,550		
			RAZEM		199,550
10	KNR 2-11 0412-05		Spoinowanie murów kamiennych	m2	
			199,55	m2	
			199,550		
			RAZEM		199,550
11	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	
			170	m2	
			170,000		
			RAZEM		170,000
12	KNR 2-01 0216-01 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przebiegiemymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. - materiał pozyskany ze zbiornika użyty do podbudowy pod plac manewrowy	m3	
			25	m3	
			25,000		
			RAZEM		25,000
13	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	
			170	m2	
			170,000		
			RAZEM		170,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	
			170	170,000	
			RAZEM	m2	170,000