

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni bitumicznej parkingów OD Łatkowo					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,05	km	0,050	
				RAZEM	0,050
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (docelowo wywóz na 10km)	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 9	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		154	m	154,000	
				RAZEM	154,000
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		0,22	m3	0,220	
				RAZEM	0,220
6	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 2-31 0108-02 z.o. 2.12. 9901- 04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	t		
		39	t	39,000	
				RAZEM	39,000
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
9	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901- 04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
10	KNR 2-31 0310-06 z.o. 2.12. 9901- 04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
11	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
		154	m	154,000	
				RAZEM	154,000
12	KNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych po robotach drogowych	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000