

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA ZADANIA : Remont budynku gospodarczego przy osadzie leśnej Leśnictwa Bieliny
ADRES ZADANIA : Lelitków 22a, gmina Stąporków, dz. nr 61/1200 obręb ewid. Wólka Zychowa
ZAMAWIAJĄCY : LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Stąporków ul. Niekańska 15, 26-220 Stąporków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Śliwiński
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
NADLEŚNICTWO STAPORKÓW ZAD.1						
1	45450000-6	WYMIANA PŁYTEK KLINKIEROWYCH				
1.1	45111000-8	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - skucie istniejących płytek na podmurówce	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie szpachelką tynku Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.1	4 KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.1	5 KNR 0-17 2609-06	Uzupełnienie i wyrównanie powierzchni przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie warstwy siatki na podmurówce Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m ²	3,600	0,00	0,00
1.2	45432210-9	Wykonanie nowej okładziny				
d.1.2	7 KNR W-02 0205-01 z.sz. 4. 3.	Okładziny elewacyjne z płytek o wymiarach 25x6 cm, również okładziny na słupach prostokątnych lub wielobocznych. Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2 <i>Płytki klinkierowe, elewacyjne 25x6cm</i> <i>Zaprawa klejowa sucha, wysokoelastyczna, mrozoodporna do układania płytek ceramicznych, opak. 25 kg zaprawa do spoinowania</i>	m ²	3,600	0,00	0,00
d.1.2	8 KNR AT-40 0422-02 analogia	Wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną jednoskładnikową masą silikonową Ze względu na trudny dostęp na małej powierzchni Rx2	m	13,560	0,00	0,00
d.1.2	9 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 8 km	m ³	2,500	0,00	0,00
2	45450000-6	NAPRAWA ZAWILGOTNIAŁEJ ŚCIANY				
d.2	10 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie szpachelką tynku	m ²	4,214	0,00	0,00
d.2	11 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	2,160	0,00	0,00
d.2	12 KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	4,214	0,00	0,00
d.2	13 KNR 4-01 0623-01 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania	m ²	4,214	0,00	0,00
d.2	14 KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	4,214	0,00	0,00
d.2	15 KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem głęboko penetrującym	m ²	23,418	0,00	0,00
d.2	16 KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich <i>Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, opak. 2,5 dm3</i>	m ²	23,418	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł