
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45233140-2	ROBOTY DROGOWE
45233142-6	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG
45233220-7	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
NAZWA INWESTYCJI:	„REMONT DROGI PPOŻ NR 35 W LEŚNICTWIE MAŁE KOŃSKIE O NR INW. 220/961”
ADRES INWESTYCJI:	Województwo: ŁÓDZKIE Powiat: OPOCZYŃSKI Gmina: MNISZKÓW Obr. ewid.: BŁOGIE RZĄDOWE Działki ewid.: 824/1, 840, 841, 842, 848, 849, 850, 851, 852
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA:	UL. GŁÓWNA 1A, 97-213 SMARDZEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA:

25.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.05.2024

Data zatwierdzenia

"REMONT DROGI PPOŻ. NR 35 W LEŚNICTWIE MAŁE KOŃSKIE O NR INW. 220/961"

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi ppoż. nr 35 nr inw. 220/961 na terenie leśnictwa Małe Końskie.

II. Lokalizacja inwestycji

Teren objęty przedmiotem opracowania znajduje się na terenie działek o nr ewidencyjnych: 824/1, 840, 841, 842, 848, 849, 850, 851, 852 – obręb ewidencyjny Błogie Rządowe, gmina Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie.

III. Parametry techniczne przyjęte w opracowaniu:

Przyjęte parametry projektowe są dostosowane do istniejącej szerokości i przebiegu pasa drogowego oraz do istniejących uwarunkowań terenowych. Odwodnienie nawierzchni drogi odbywać się będzie jak dotychczas w sposób powierzchniowy.

Remont swoim zakresem obejmuje:

- ścięcie zawyżonych poboczy oraz ich wyprofilowaniu i zagęszczeniu do spadku 6-8%,
- oczyszczenie terenu robót,
- wzruszenie – spulchnienie nawierzchni równiarką bądź recyklerem,
- uzupełnienie wyboi/ zadolenia w nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości średnio 5-10cm,
- wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem rozłożonego kruszywa do odpowiednich spadków,
- zamięłowanie nawierzchni kruszywem drobnym o uziarnieniu 0/4mm.

Zakres robót do wykonania, ich ilości wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zawiera przedmiar robót.

Roboty winny być prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót składającego się ze zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D.04.01.00 WZRUSZENIE - ZERWANIE STAREJ NAWIERZCHNI - MECHANICZNIE

D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA I NAWIERZCHNI

D.05.02.01 WYRÓWNIANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

D.06.03.01 PLANTOWANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: „REMONT DROGI PPOŻ NR 35 W LEŚNICTWIE MAŁE KOŃSKIE O NR INW. 220/961”						
1			ŚCINANIE POBOCZY			
1 d.1	KNNR 6 1301-05	D.06.0 3.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy (przyjęto szacunkowo 50% powierzchni poboczy)	m2		
			1980 * 0,75 * 2 * 50%	m2	1 485,000	
					RAZEM	1 485,000
2			WZRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI			
2 d.2	KNNR 6 0801-02	D.04.0 1.00	Wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie (przyjęto szacunkowo 20% nawierzchni drogi)	m2		
			1980 * 3,50 * 20%	m2	1 386,000	
					RAZEM	1 386,000
3			KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA			
3 d.3	KNNR 6 0103-03	D.04.0 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			1980 * 3,50 * 20%	m2	1 386,000	
					RAZEM	1 386,000
4			WYRÓWNANIE ORAZ UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
4 d.4	KNNR 6 0113-04	D.05.0 2.01	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym średniej gr. 5-10 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem (przyjęto szacunkowo 20% nawierzchni drogi)	m2		
			1980 * 3,50 * 20%	m2	1 386,000	
					RAZEM	1 386,000
5 d.4	KNNR 6 1303-03	05.02. 01	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m2		
			1980 * 3,5 * 20%	m2	1 386,000	
					RAZEM	1 386,000