

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.- ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Sadowski, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 24 wrzesień 2025

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
24 wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.- ETAP II					
1		droga leśna 132 oddz. 109b- 109g nr inw. L30/0132			
1.1		konserwacja drogi tłuczniowej			
1 d.1.1	D 04.08.05	Wyrównanie ubytków istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm 50	m ³ m ³	 50,00	
				RAZEM	50,00
2 d.1.1	D 04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm. 470*3,5	m ² m ²	 1 645,00	
				RAZEM	1 645,00
3 d.1.1	D 04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków i spulchnieniu wraz z zagęszczeniem 470*3,5	m ² m ²	 1 645,00	
				RAZEM	1 645,00
4 d.1.1	D 04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem 470*3,5	m ² m ²	 1 645,00	
				RAZEM	1 645,00
5 d.1.1	D 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 470*2*0,5	m ² m ²	 470,00	
				RAZEM	470,00
2		droga leśna 133 oddz. 161 p nr inw. L30/0133			
2.1		konserwacja drogi gruntowej			
6 d.2.1	D 04.08.05	Konserwacja cząstkowa nawierzchni gruntowej - wypełnienie ubytków i mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi śr. 20cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca. 2. Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału. 3. Oczyszczenie wyboju. 4. Wypełnienie ubytków kruszywem łamanym (tłuczniem). 5. Ubicie ręczne lub uwalowanie. 6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. 7. Ponowne ubicie lub uwalowanie. 150*2*0,7 +(3*20*3)	m ² m ²	 390,00	
				RAZEM	390,00
3		droga leśna 134 oddz. 178f-178i nr inw. L30/0134			
3.1		konserwacja drogi gruntowej			
7 d.3.1	D 04.08.05	Konserwacja cząstkowa nawierzchni tłuczniowej - wypełnienie bytków i mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi śr. 20-50cm. Wyszczególnienie robót: 1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca. 2. Usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału. 3. Oczyszczenie wyboju. 4. Wypełnienie ubytków kruszywem łamanym (tłuczniem). 5. Ubicie ręczne lub uwalowanie. 6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. 7. Ponowne ubicie lub uwalowanie. 570*3,5*70%	m ² m ²	 1 396,50	
				RAZEM	1 396,50