

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Demontaż istniejących krawężników betonowych na podsypce piaskowej 4,2+4,0+9,2+0,6+7,0	m m	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 30 cm - podjazd przed bramami wjazdowymi. 15,80*2,50 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,30	m ³ m ³	 39,500 ===== 39,500 11,850	 11,850
				RAZEM	11,850
3 d.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Korytowanie placu wykonywane mechanicznie do gł. 30 cm - grunt z pozostałościami utwardzenia [11,30*15,80]+[9,20*(3,0+4,0)*0,5]+[0,5*7,0*0,6]	m ² m ²	 212,840	 212,840
				RAZEM	212,840
4 d.1	KNR 4-01 0108-05 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2+poz.3*0,30	m ³ m ³	 75,702	 75,702
				RAZEM	75,702
2		Nawierzchnia z kostki			
5 d.2	KNNR 6 0404-05 analogia	Murek oporowy betonowy, zbrojony, zaktowiony w gruncie, o wysokości ok. 35 cm ponad poziomem terenu. 4,20	m m	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
6 d.2	KNNR 6 0401-03 analogia	Krawężniki betonowe w o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 13,80+12,00+4,00	m m	 29,800	 29,800
				RAZEM	29,800
7 d.2	KNNR 6 0113-02 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2A+poz.3	m ² m ²	 252,340	 252,340
				RAZEM	252,340
8 d.2	KNR 0-11 0316-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej typu behaton z fazą, kolor szar, grubości 80 mm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Nową nawierzchnię należy powiązać z powierzchnią kostki istniejącej. poz.7	m ² m ²	 252,340	 252,340
				RAZEM	252,340

