

Przedmiar

Część nr 3

Załącznik nr 1.3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,0122	ha	0,012	
				RAZEM	0,012
2	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa-min. 1,5m wysokości	m		
		11,61 + 10,58	m	22,190	
				RAZEM	22,190
3	KNR 2-25 0102-01 analogia	Montaż obiektów kontenerowych- ZAPLECZE BUDOWY	kontener		
		1	kontener	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych- rozebranie drzwi	m2		
		1,13 * 1,8	m2	2,034	
				RAZEM	2,034
5	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		11,26	m2	11,260	
				RAZEM	11,260
6	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m2		
		11,26	m2	11,260	
				RAZEM	11,260
7	KNR 4-01 0352-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
		2,5 * 4	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(3,61 * 2,1 * 2 + 2,12 * 2,1 * 2) * 0,23	m3	5,535	
				RAZEM	5,535
9	KNR 4-04 0301-03 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		6,67 * 0,15	m3	1,001	
				RAZEM	1,001
10	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		3,61 * 0,3 * 0,23 * 2 + 2,12 * 0,3 * 0,23 * 2	m3	0,791	
				RAZEM	0,791
11	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		2,034 * 0,05 + 11,26 * 0,02 + 10 * 0,1 * 0,1 + 5,535 + 1,001 + 0,791	m3	7,754	
				RAZEM	7,754
12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km- wraz z utylizacją w np. PSZOK Jelcz-Laskowice	m3		
			m3	7,754	
				RAZEM	7,754

NADLEŚNICTWA
BYSTRZYCA, ul. Lipowa 3, 35-200
tel.: 71 303 91 00, fax: 71 303 91 01
REGON 1431024161, NIP 912 007 7549

ZA ZGODNOŚĆ

16 KWI. 2016

ZORYGINALEM
SEKRETARZ
Nadleśnictwa Gława
Joanna Katzmarek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-01 0234-06 z.sz. 2.4.4. 9906	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni.	m2		
		3,61 * 2,58	m2	9,314	
				RAZEM	9,314

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowanie robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstruktorsko-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 UPR BUD nr ew/124/DOŚ/03

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwo Oława
 Grzegorz Leturko

Sprawdzono i podpisano
 MERYTOBILNIM
 0503 2026
 SEKRETARZ
 Nadleśnictwa Oława
 Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICTWO OŁAWA
 BYSTRZYCA, ul. Lipowa 8. 55-200 Oława
 tel.: 71 303 97 00, fax: 71 303 97 01
 REGON 931024161, NIP 912 020 26 09

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ

16 KWI. 2026 Nadleśnictwa Oława

Joanna Kaczmarek