

**KOSZTORYS OFERTOWY MIR-00-370****CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg****Budowa:** Remont drogi leśnej gruntowej w Leśnictwie Przedbórz Nadleśnictwo Miradz L=1260m**Obiekt:** Droga leśna Nadleśnictwa Miradz w Leśnictwie Przedbórz**Rodzaj robót:** Drogowe-remontowe oddział 109,110,111,133,134 i 135 Leśnictwo Przedbórz L=1260,00m**Lokalizacja:** Nadleśnictwo Miradz 88-320 Strzelno Miradz 12  
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie**Zamawiający:** Nadleśnictwo Miradz  
88-320 Strzelno Miradz 12  
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

KOSZTORYS MIR-00-370

Strona 1

31-12-2021  
SYKAL-002567

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne									
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym -wytyczne robocze obiektu 1260mb	km	1,26	.....	.....
A1	20	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 15 cm z wywozem na odległość 2km	m²	5040,00	.....	.....
A1	30	KNR	231-01-01-01-00	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 15 cm w gruncie kat 1/4 -ziemia z koryta na pobocze	m²	5210,00	.....	.....
A1	40	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	5036,00	.....	.....
A1	50	KNR	201-01-05-03-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni ø 26-35 cm	szt	40,00	.....	.....
A1	60	KNR	201-01-10-02-00	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m³	40,00	.....	.....
A1	70	KNR	201-01-11-02-00	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu z wywozem	m²	250,00	.....	.....
A1	80	KNR	201-03-20-01-00	D-01.02.01	Zasypanie wykopu z zagęszczeniem po karczowaniu pni ziemią z korytowania w gruncie kat 1-2 72*1,5=108m3	m³	250,00	.....	.....

**A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg**

A2	10	KNNR	N006-01-04-04-00 D-04.02.01				
			Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie (jezdni+skrzyżowania +mijanki) grub 15 cm walcem statycznym w miejscach wymagających wzmocnienia	m <sup>2</sup>	5210,00	.....	.....
A2	20	KNNR	N006-01-13-03-00 D-04.04.02				
			Warstwa dolna podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 25 cm na wzmocnieniu podbudowy WA24-2, F4, LA>=30	m <sup>2</sup>	5210,00	.....	.....
A2	30	KNNR	N006-02-04-05-00 D-05.02.01				
			Nawierzchnia drogi leśnej z tłucznia KŁSM o warstwa górna grub 7 cm 0/31,5mm z zaklinowaniem miałem 0/4mm z polewaniem wodą WA24-2 F2,LA<=30	m <sup>2</sup>	4958,00	.....	.....

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>A3 CPV 4523320-8: Dodatkowe wzmocnienie podbudowy</b>								
A3	10	KNNR	N001-04-10-01-00	D-02.03.01c Umocnienie włókniną syntetyczną słabego podłoża o wytrzymałości 16,5 kN/mb w każdym kierunku i gramaturze min. 220g/m2 szerokości 4,0mm	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A3	20	KNNR	N001-04-10-02-00	D-02.03.01c Wzmocnienie podbudowy georuszem płaskim z PP o oczkach 40/40 o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 30kN/m	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A3	30	KNNR	N006-01-04-04-00	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 20 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	555,00	.....	.....
A3	40	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy dodatkowa z tłucznia kamiennego 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30grub 10 cm ( 25cm +10cm dodatkowo)	m <sup>2</sup>	525,00	.....	.....
<b>A5 CPV 4523320-8: Rowy przydrożne</b>								
A5	10	KNR	201-02-24-01-00	D-06.04.01 Wykopy płytkich rowów odpływowych koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m <sup>3</sup>	2016,00	.....	.....
A5	20	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01 Wykopy rowów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m <sup>3</sup>	403,20	.....	.....
A5	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem	m <sup>2</sup>	1890,00	.....	.....
<b>OGÓŁEM KOSZTORYS MIR-00-370</b>								