

KOSZTORYS OFERTOWY MIR-00-380**CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Budowa: Przebudowa drogi leśnej dojazdowej do Leśniczówki Młyny
Nadleśnictwo Miradz ETAP - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami

Obiekt: Droga leśna Nadleśnictwa Miradz w Leśnictwie Młyny

Rodzaj robót: Drogowe- km 0+000,00 do km 0+470,00 L=470,00m - etap - Podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami

Lokalizacja: Nadleśnictwo Miradz 88-320 Strzelno Miradz 12 oddział 105 i 85
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Miradz
88-320 Strzelno Miradz 12
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

KOSZTORYS MIR-00-380

Strona 1

05-05-2022

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym (695m nawierzchnia tłuczniowa)-wytyczne robocze obiektu	km	0,47	
A1	20	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 15 cm z wywozem na odległość 2km	m²	940,00	
A1	30	KNR 221-01-12-02-00 D-06.03.01 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym	m²	1410,00	
A1	40	KNR 221-01-12-03-00 D-06.03.01 Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i samosiewów	m²	1410,00	
A1	50	KNR 404-11-01-01-00 D-06.03.01 Wywiezienie chwastów ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m³	5,00	
A1	60	KNR 231-01-18-02-00 D-06.03.01 Spryskanie pobocza drogi glifosadem przeciwko chwastom	m²	940,00	
A2 CPV 45233320-8 Wykonanie podbudowy na brakującej części drogi wraz z wzmocnieniem konstrukcji							
A2	10	KNNR N001-02-02-08-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m³	87,50	
A2	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	350,00	
A2	30	KNNR N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	350,00	
A2	40	KNNR N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F2 LA<=30	m²	350,00	
A2	50	KNNR N006-01-07-02-10 D-04.08.05 Wyrównanie nawierzchni tłuczniem zagęszczonym mechanicznie grub do 10 (średnio 8cm) rozścielaczem KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m³	52,00	

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3 CPV 45233320-8: Powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją i gryсами								
A3	10	KNR	231-10-04-04-00	D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej szczotką mechaniczną na sucho	m ²	1695,00
A3	20	KNR	231-10-02-02-00	D-05.03.08b Utrwalenie nawierzchni emulsją kationowa szybkorozpadowa K-70 z grysem 10dm3/m ² frakcji 8-11mm - warstwa dolna	m ²	1695,00
A3	30	KNR	231-10-02-01-00	D-05.03.08b Utrwalenie nawierzchni emulsją kationowa szybkorozpadowa K-70 z grysem 8 dm ³ /m ² frakcji 5/8mm - warstwa górna	m ²	1695,00
A4 CPV 45233320-8: Pobocze tłuczniowe								
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego grub 10 cm KLSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	705,00
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem	m ²	235,00
OGÓŁEM KOSZTORYS								MIR-00-380
							