

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-20-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Duszniki i Wielonek
 Obiekt: Jw
 Rodzaj robót: Roboty instalacyjne

PRZEDMIAR 331-20-000

Strona 1

12-07-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Lesniczówka Duszniki				
1	10	KNR	402-04-09-05-00 Demontaż pieca	kmpl	1,000
1	20	KNR	402-04-14-01-00 Demontaż bojlera	szt	1,000
1	30	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 25-32 mm	metr	25,000
1	40	KNR	402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 40-50 mm	metr	25,000
1	50	KNR	402-04-16-01-00 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
1	60	KNR	215-05-01-02-10 Kocioł CO	szt	1,000
1	70	KNR	215-05-08-01-00 Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
1	80	KNR	215-05-06-01-21 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
1	90	KNR	215-04-01-02-10 Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale $\varnothing$ 25	metr	25,000
1	100	KNR	215-04-02-04-01 Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach $\varnothing$ 50	metr	20,000
1	110	KNR	215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy $\varnothing$ 25	szt	6,000
1	120	KNR	215-01-21-01-02 Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
1	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
1	140	KNR	215-05-09-01-00 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO $\varnothing$ 65	metr	4,000
1	150	KNR	215-05-12-01-00 Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000
2	Lesniczówka wielonek				
2	10	KNR	402-04-09-05-00 Demontaż pieca	kmpl	1,000
2	20	KNR	402-04-14-01-00 Demontaż bojlera	szt	1,000
2	30	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 25-32 mm	metr	25,000
2	40	KNR	402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 40-50 mm	metr	25,000
2	50	KNR	402-04-16-01-00 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
2	60	KNR	215-05-01-02-10 Kocioł CO	szt	1,000
2	70	KNR	215-05-08-01-00 Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
2	80	KNR	215-05-06-01-21 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
2	90	KNR	215-04-01-02-10 Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale $\varnothing$ 25	metr	25,000
2	100	KNR	215-04-02-04-01 Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach $\varnothing$ 50	metr	20,000
2	110	KNR	215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy $\varnothing$ 25	szt	6,000
2	120	KNR	215-01-21-01-02 Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
2	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
2	140	KNR	215-05-09-01-00 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO $\varnothing$ 65	metr	4,000
2	150	KNR	215-05-12-01-00 Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000