

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZAŁĘŚNIAK</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wiata - wymiana pokrycia dachu</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0521-04				
1	z.sz.2.3.				
	9909-04/5	(4.30+3.35)*(7.33+0.40*2)	m <sup>2</sup>	62.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.195</b>
2	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem przy zast.szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	-152				
1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	62.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.195</b>
3	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1.	0414-02				
1		poz.1*20%	m <sup>2</sup>	12.439	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.439</b>
4	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną - gont bitumiczny	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0523-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	62.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.195</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - okapy, kalenica	m <sup>2</sup>		
d.1.	0535-08				
1		0.25*(4.30+3.35)*2+8.13*3	m <sup>2</sup>	28.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.215</b>
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0541-01				
1		poz.5	m <sup>2</sup>	28.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.215</b>
<b>2</b>		<b>LUTOWO MŁYN</b>			
<b>2.1</b>		<b>Wiata - wymiana pokrycia dachu</b>			
7	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0521-04				
1	z.sz.2.3.				
	9909-04/5	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
8	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem przy zast.szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	-152				
1	analogia	poz.7	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
9	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.2.	0414-02				
1		poz.7*20%	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną wraz z wykończeniem kalenic i załamów połaci - gont bitumiczny	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 0523-01				
1		poz.7	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - okapy, kalenica, obróbki przy kominie	m <sup>2</sup>		
d.2.	0535-08				
1		0.25*(8.05+9.05+0.50+0.50)*2	m <sup>2</sup>	9.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.050</b>
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 0541-01				
1		poz.11	m <sup>2</sup>	9.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.050</b>
<b>2.2</b>		<b>Kominek wewnątrz wiaty</b>			
13	KNR 4-01	Rozebranie kominka wolnostojącego ceglanego z cegły klinkierowej pełnej - odzysk materiału z rozbiórki min. 30%	m <sup>3</sup>		
d.2.	0349-02				
2	analogia	1.32*1.00*1.37+0.13*0.25*(1.00+1.32+1.00)+(0.88+0.25)*1.04*0.5*1.06	m <sup>3</sup>	2.539	
		-0.80*0.65*0.50	m <sup>3</sup>	-0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.279</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09	odległość 10 km			
2	0108-10	poz.13*70%	m <sup>3</sup>	1.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.595</b>
15		Odtworzenie istniejącego kominka wolnostojącego wykonanego z cegły klinkie-	m <sup>3</sup>		
d.2.	kalk. własna	rowej pełnej (30% materiału z odzysku)			
2		poz.13	m <sup>3</sup>	2.279	
		-(0.65*0.50*2+0.80*0.50*2+0.80*0.65)*0.065	m <sup>3</sup>	-0.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.151</b>
16	KNR 2-02	Odtworzenie istniejącego kominka wolnostojącego - wyściółka szamotowa	m <sup>3</sup>		
d.2.	0122-02	wewnątrz paleniska			
2	analogia	(0.65*0.50*2+0.80*0.50*2+0.80*0.65)*0.065	m <sup>3</sup>	0.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.128</b>
17	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0803-03				
2		0.5*(0.88+0.25)*1.04*2+1.25*1.06	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
<b>3</b>		<b>UTYLIZACJA MATERIAŁÓW</b>			
18		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek pokrycia na odległość 10 km	kpl		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>