

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		DRZWI			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR 4-01 0320-02 analogia	Dostarczenie i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		<DW1 Z P4>0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNR 4-01 0318-02 analogia	Dostarczenie i obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		<D 1>8,00	szt.	8,000	
		<D 3>1,00	szt.	1,000	
		<D 4, D 5>11,00	szt.	11,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi metalowe, jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami, z wypełnieniem szkłem P4, z samozamykaczem i odbojnicą.	m2		
		<D 1 P4>1,00 * 0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1	KNR 2-02 1017-03 analogia	Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone, kompletne wraz z zamkami, okuciami i klamkami i odbojnicą	m2		
		<D 1>8,00 * 0,90 * 2,00	m2	14,400	
		<D 3>1,00 * 0,90 * 2,00	m2	1,800	
		<D 4, D 5>11,00 * 0,80 * 2,00	m2	17,600	
				RAZEM	33,800
6 d.1	kalkulacja własna Uproszczona	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OKNA			
7 d.2	KNR-W 2-02 1039-01 analogia	Dostawa i montaż aluminiowego okna podawczego.	m2		
		1,00 * 1,10	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
3		ŚCIANY, SUFITY			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.3	analiza indywidualna Uproszczona	Przesuwanie, odstawianie na czas robót mebli i wyposażenia pomieszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	kalkulacja własna	Demontaż ze ścian i sufitów, a następnie ponowny montaż po remoncie elementów wyposażenia.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-02 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01- obrobienie ościeży drzwiowych	m2		
		$0,3 * (2,0 * 2 + 0,9) * 2 + 0,3 * (2,0 * 2 + 1,0) + 0,1 * (2,0 * 2 + 0,9) * 2 + 0,1 * (2,0 * 2 + 0,8) * 4$	m2	7,340	
				RAZEM	7,340
11 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią- korytarz parter , 1 piętro	m2		
		27,93 + 23,64	m2	51,570	
				RAZEM	51,570
12 d.3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - uzupełnienie płytek -30% (sanitariaty).	m2		
		$95,680 * 0,3$	m2	28,704	
				RAZEM	28,704
13 d.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - pomieszczenia 02,03,011,010,06,01 SUFITY	m2		
		17,06 + 12,02 + 9,45 + 5,54 + 27,93 + 15,52	m2	87,520	
				RAZEM	87,520
14 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m2		
		$2 * 2,80 * (4,60 + 3,71 + 3,02 + 4,0 + 4,84 + 3,64 + 2,41 + 2,3 + 6,64 + 3,14 + 1,39 + 0,6 + 3,14 + 4,70) + 2,80 * (1,93 + 1,14 + 1,03 + 2,45 + 0,91)$	m2	290,416	
				RAZEM	290,416
15 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		<parter pomieszczenie prokuratora nr 011>9,45	m2	9,450	
		<parter biuro podawcze pom. nr 02>17,06	m2	17,060	
				RAZEM	26,510

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		<parter pomieszczenie prokuratora nr 011>2,80 * 2 * [3,64 + 4,84]	m2	47,488	
		<parter biuro podawcze pom. nr 02>2,80 * 2 * [3,71 + 4,60]	m2	46,536	
				RAZEM	94,024
17 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m2		
		poz.13 - poz.15	m2	61,010	
				RAZEM	61,010
18 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ŚCIANY	m2		
		poz.14 - poz.16	m2	196,392	
				RAZEM	196,392
19 d.3	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi sufitów	m2		
		26,51	m2	26,510	
				RAZEM	26,510
20 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi ścian	m2		
		94,026	m2	94,026	
				RAZEM	94,026
21 d.3	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		61,01	m2	61,010	
				RAZEM	61,010
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ścian korytarzy farbą zmywalna, pozostałe ściany farbą emulsyjną.	m2		
		196,392	m2	196,392	
				RAZEM	196,392
23 d.3	kalkulacja własna Uproszczona	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		PODŁOGI I POSADZKI			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.4	analiza indywidualna Uproszczona	Przesuwanie, odstawianie na czas robót mebli i wyposażenia pomieszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	KNR-W 4-01 0809-12	Wymiana uszkodzonych płytek podłogowych - dostosowane do istniejących - klatka schodowa, hall wejściowy, przedsionek	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.4	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina) wraz z listwami przyściennymi	m2		
		(17,06 + 12,02 + 9,45 + 5,54 + 13,32 + 19,65) + (17,75 + 15,55 + 18,62 + 4,22 + 13,65 + 13,22 + 20,43)	m2	180,480	
				RAZEM	180,480
27 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-warstwa masy samopoziomującej	m2		
		180,480	m2	180,480	
				RAZEM	180,480
28 d.4	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - szlifowanie podłoża z gruntowaniem	m2		
		180,480	m2	180,480	
				RAZEM	180,480
29 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, wraz z listwami przypodłogowymi z mdf lakierowanymi i frezowanymi górą	m2		
		180,480	m2	180,480	
				RAZEM	180,480
30 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		180,480	m2	180,480	
				RAZEM	180,480
31 d.4	KNR 0-12II 1118-06 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych-uzupełnienie sanitariaty 30%	m2		
		21,750 * 0,3	m2	6,525	
				RAZEM	6,525
32 d.4	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Montaż listew progowych	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	kalkulacja własna Uproszczona	Wywiezienie wszystkich materiałów z rozbiórki oraz opłata za wysypisko	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH I GRZEJNIKÓW (parter i piętro)			
34 d.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3,000	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.5	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.5	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.5	KNRW 2-15 0234-05	Baterie pisuarowe	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		10,000	pod ej.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.5	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		5,000	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.5	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.5	KNR-W 2-15 0428- 01analogia	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu zaciskowym	kpl.		
		9,000	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
44 d.5	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		9,000	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
45 d.5	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		9,000	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
46 d.5	KNR 0-35 0215-06 analogia	Głowice termostaticzne	szt.		
		9,000	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6		WYPOSAŻENIE			
47 d.6	TZKNBK XVIm 0212- 01analogia	Montaż okładziny ścian - lustra o wymiarach 80x100cm	m2		
		0,8 * 1,0 * 4	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
48 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT analogia 0101-03	Elementy montowane na ścianie- uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000