
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie szalku zrywkowego w Leśnictwie Kaczorów oddz. 163
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kaczorów, oddz. 163
INWESTOR : Nadleśnictwo Jawor
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor, ul Myśliborska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2025

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kaczorów oddz. 163			
1 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - Analogia- zebranie wartswy błota i naniesień	m ³		
		<km 0-57> 57*1.5*0.25+57*0.5*0.2	m ³	27.075	
		<km 57-103> 46*1.5*0.15+46*0.5*0.15	m ³	13.800	
		<km 103-123>20*3*0.3	m ³	18.000	
		<km 123-136>13*3*0.1	m ³	3.900	
		<km 136-152>16*5*0.25	m ³	20.000	
		<km 152-205>53*3*0.08	m ³	12.720	
		<km 205-253>48*3*0.1+48*1*0.6	m ³	43.200	
		<km 253-322>69*3*0.1+69*0.5*0.2	m ³	27.600	
		<km322-340>18*3*0.08+18*0.5*0.1	m ³	5.220	
		<km 340-400>60*3*0.2	m ³	36.000	
		<km 400-455>55*0.7*0.5+55*2.5*0.1	m ³	33.000	
		<km 450- zakręt>10*10*0.5*0.7	m ³	35.000	
		<km450-650>200*3*0.1	m ³	60.000	
		<km 650-690>40*1.5*0.3	m ³	18.000	
		<km690-850>160*3*0.15	m ³	72.000	
		<km 850-936>86*3*0.1	m ³	25.800	
		<km 936-1492- rowki odprowadzające wodę co 30 m dł 3 m (556/30= 19 szt>19*3*0.4*0.3	m ³	6.840	
				RAZEM	458.155
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
		936*3	m ²	2808.000	
				RAZEM	2808.000
4 d.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- Wykonanie wykopu celem wydobycia miejscowego kamienia do uzupełnienia ubytków w szlaku	m ³		
		< km 320-400> 80*0.6*0.2	m ³	9.600	
		<km 400-455>55*0.7*0.5	m ³	19.250	
				RAZEM	28.850
5 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie urobku na pobliski teren leśny	m ³		
		poz.2	m ³	458.155	
				RAZEM	458.155