

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie prac remontowych pomieszczeń garażowych Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych nr 1 i nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Zakres prac będzie przedstawiał się następująco:

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 1, Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45

Garaż 1 parter:

1. Skucie i usunięcie „luźnego” tynku ścian garażu z wywózką i utylizacją gruzu na powierzchni około 67 m²;
2. Wykonanie tynków gładkich ścian metodą karton-gips - około 67 m²; (zakrycie istniejących instalacji na ścianach poprzez naklejenie płyt g/k lub styropianu).
3. Ułożenie lamperii płytkami glazury gładkiej do wysokości około 90 cm, format płytek 30x60cm połysk z wyrównaniem oraz fugowaniem spoin - około 6 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
4. Dwukrotne malowanie ścian farbą odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem - około 60 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
5. Wykonanie sufitu podwieszanego z zabudową instalacji technicznych - około 250 m², wraz z wykonaniem wentylacji w miejscach istniejących kanałów wentylacyjnych (6 punktów).
6. Przeniesienie istniejących punktów oświetleniowych poniżej wykonanego sufitu podwieszanego – ilość punktów 10.
7. Obróbka słupów w pomieszczeniu garażu – 4 słupy: skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynków, wyrównanie powierzchni metodą szpachlowania, dwukrotne malowanie słupów farbą odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem – około 20 m² – należy również uwzględnić wymianę istniejących punktów instalacji elektrycznej na słupach (gniazda elektrycznej 6 szt. oraz 1 włącznik elektryczny).

Pomieszczenie socjalne pierwsze piętro:

1. Wykonanie tynków gładkich ścian metodą naklejenia płyt g/k - około 70 m².
2. Dwukrotne malowanie ścian farbą odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem - około 70 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
3. Wykonanie sufitu podwieszanego typu amstrong - około 40,5 m².
4. Renowacja drewnianego parkietu (około 40,5 m²), polegająca na:
 - a. cyklinowaniu parkietu,
 - b. szpachlowaniu,
 - c. polerowaniu parkietu po zakończeniu cyklinowania,
 - d. polerowaniu po pierwszym lakierowaniu,
 - e. lakierowaniu 3-krotnym[podkład + 2 razy lakier] - około 40,5 m².
5. Wykonanie cokołu (oblistwowanie) wokół podłogi - około 25,6 mb.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej – zakres prac polegający na:
 - a. Zakup i montaż 1 włącznika elektrycznego oraz 8 gniazdek.
 - b. Zakup i montaż 6 sufitowych lamp ledowych kasetonowych.

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2, Siedlce ul. Składowa 7G

Garaż główny:

1. Skucie i usunięcie luźnego tynku ścian i sufitu garażu z wywózką i utylizacją gruzu na powierzchni około 420 m².
2. Przygotowanie ścian i sufitu do szpachlowania (gruntowanie) – około 420 m².
3. Szpachlowanie ubytków, dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem. - około 420 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
4. Ułożenie lamperii płytkami glazury gładkiej do wysokości min 150 cm, format płytek 30x60cm połysk z wyrównaniem oraz fugowaniem spoin (z przeniesieniem istniejącej infrastruktury na ułożoną lamperię) - około 60 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem oraz doprowadzenie instalacji i montaż gniazd elektrycznych 230V po dwa na każdym filarze od bram wjazdowych, (6 podwójnych).
5. Naprawa elewacji budynku od placu wewnętrznego około 60 m² (skucie cokołu i wyrównanie ścian przy kostce).
6. Naprawa części elewacji i gliców bram garażowych od placu zewnętrznego poprzez wyrównanie ścian i ich pomalowanie, około 15 m² (może być położenie tynku mozaikowego).

Garaż zewnętrzny nr 1 (duży):

1. Skucie i usunięcie luźnego tynku ścian garażu z wywózką i utylizacją gruzu - około 140 m².
2. Przygotowanie ścian do szpachlowania (gruntowanie) – około 140 m².
3. Szpachlowanie ubytków, dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem. - około 140 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
4. Naprawa i wykonanie cokołu wyprawą elewacyjną (tynk mozaikowy) około 22 m² wysokość cokołu min. 35 cm.
5. Uzupełnienie ubytków w wyprawie elewacyjnej około 2 m².

Garaż zewnętrzny nr 2 (mały):

1. Skucie i usunięcie luźnego tynku ścian i sufitu garażu z wywózką i utylizacją gruzu - około 116 m².
2. Przygotowanie ścian i sufitu do szpachlowania (gruntowanie) – około 116 m².
3. Szpachlowanie ubytków, dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną odporną na szorowanie i otarcia wraz z gruntowaniem. - około 116 m² - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
4. Naprawa posadzki – wykonanie zmywalnej gładkiej powierzchni posadzki (posadzka z żywicy) – około 36 m².

Korytarz parter:

1. Ułożenie posadzki z gresu o wymiarach min 60 x60 matowy – około 35 m².
2. Wykonanie cokołu o wysokości min. 8 cm - płytkami z gresu , z wyrównaniem oraz fugowaniem spoin – około 21 mb.
3. Ułożenie posadzki z gresu około 11 m², (dopuszcza się zastosowanie płyt betonowych tarasowych).
 - a. przed wejściem do budynku
 - b. przed wejściem od strony placu wewnętrznego

Pomieszczenie warsztatu podręcznego – parter:

1. Wykonanie zmywalnej gładkiej powierzchni posadzki (posadzka z żywicy) – około 21 m² (skucie progu , wyrównanie poziomu posadzki).

Cena oferowana ww. prac remontowych rozbitiu na poszczególne lokalizacje:

- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 1, Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45

to netto:..... brutto:.....

- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 2, Siedlce ul. Składowa 7G

to netto:..... brutto:.....

- **Łączna cena za wykonanie prac remontowych w dwóch lokalizacjach:**

to netto:..... brutto:.....

Termin płatności faktury - 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac.

Termin wykonania - do 10 grudnia 2024 roku. Gwarancja 24 miesiące.

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna przez wykonawcę w lokalizacjach, w których mają być prowadzone prace remontowe celem konsultacji.

Oferty cenowe prosimy składać do 28 października 2023 r. do godz. 10.00 na adres e-mailowy: zakupy@siedlce-straz.pl

Osoba do kontaktu: bryg. Mariusz Krawczyk tel.: 783 937 355

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński