







STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE	O1	O2	O3
	 symbol na rzucie	 symbol na rzucie	 symbol na rzucie
	 widok od zewnątrz	 widok od zewnątrz	 widok od zewnątrz
SCHEMAT skala 1:50	140x145	140x55	100x55
WYMIAR OTWORU W MURZE	1	3	4
LOKALIZACJA	-ELEWACJA POŁUDNIOWA	-ELEWACJA POŁUDNIOWA -ELEWACJA PÓŁNOCNA	-ELEWACJA WSCHODNIA -ELEWACJA ZACHODNIA -ELEWACJA PÓŁNOCNA
współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m²K)]	1,1	1,1	1,1
rozwieranie/uchylanie	dolne skrzydło: rozwieranie + uchylanie górne skrzydło: uchylanie	rozwieranie + uchylanie	rozwieranie + uchylanie
kolor profilu	ciemny szary, RAL 7043 lub zbliżony	ciemny szary, RAL 7043 lub zbliżony	ciemny szary, RAL 7043 lub zbliżony
uwagi	- szklenie-opis ogólny (od zewnątrz) - 4LE/16/4/16/4LE - wyposażenie: kłamka, listwa zaochr. 8 czarna uszczelka - profilu PCV zapewniający $U_{max} = 1,1$ [W/(m²K)],		

UWAGI OGÓLNE

- Zestawienie stolarki należy rozpatrywać łącznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi.
- Przed zamówieniem stolarki należy przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów.
- Wszystkie elementy zestawienia stolarki w obiekcie muszą spełniać wymogi wszystkich obowiązujących przepisów, norm, parametrów technicznych i estetycznych.
- Wszystkie okna należy wyposażyć w elementy otwierające (klamki, itp.).

ZATWIERDZAM
DO REALIZACJI

Inżynier Kontraktu

Stanisław Leśniak



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Investor:



Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad - działający przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów ul. Legionów 20

Wykonawca:

Konsorcjum Spółek:



Mostostal Warszawa S.A.
02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 12A



Acciona Construcción S.A.
Avda. de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja
28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania

Projektant:



Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. K
ul. Jana Niemieckiego 4
35-307 Rzeszów

Zadanie inwestycyjne:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie:
Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi ekspresowej S-19 Nisko - Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Nazwa części opracowania:





PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł projektu:

Budowa budynków sanitariatów

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - MOP III PODGÓRZE

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA			
Projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski	12/PKOKK/2012	
Opracowujący:	mgr inż. arch. Marcin Krutiel		
Opracowująca:	mgr inż. arch. Justyna Ożga		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Karolina Majczak	20/PKOKK/2017	
Nr umowy:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
2410.4.2015.A z dnia 14-11-2018 r.	-	listopad 2019	AB
			A-16