

Kosztorys ofertowy

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Roboty remontowo-konserwatorskie na budynkach Nadleśnictwa Szprotawa
Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz gospodarcze

Adres: ul. Henrykowska 1A Szprotawa, Zagóra 8, ul. Kolonia 7 Leszno Górne, Jelenin 5, Miłaków 56, Rezerwat bukowy
dz. nr 515

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Henrykowska 1A
67-300 Szprotawa

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny:

Narzuty: Kp =
Kz =
Z =

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa:	PLN
Podatek VAT 8% (VAT 8%) =	PLN
Wartość razem:	PLN
Podatek VAT 23% (VAT 23%) =	PLN
Wartość końcowa kosztorysu	PLN
Słownie:	PLN

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Nadleśnictwo Szprotawa, bud. biurowy, ul. Henrykowska 1A, 67- 300 Szprotawa, nr inw. 105/2075, dz. nr 115/9 (VAT 23%)			
1.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM			
1.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na sucho 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.0684*0,01*3	m3 m3	0,002	0,002
1.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=5 \$1.1.3	m3 m3	0,002	0,002
1.2		MALOWANIE BALUSTRAD ORAZ DREWNIANYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH			
1.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie folią malarską 2,70*1,20 {płytki podłogowe - balustrada nad głównym wejściem} 10,65*1,20 {płytki podłogowe - balustrada tarasu} 3,0*1,0*2+3,5*1,0{boczne wejście do budynku}	m2 m2 m2 m2	3,240 12,780 9,500	25,520
1.2.2	SST 00.06	Szlifowanie elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 2,70*1,10 {balustrada nad wejściem} 10,65*1,10 {balustrada tarasu} 0,17*4*4,0*2 {słupy na tarasie 2 szt.} 5,0*0,35*2 {krokwie nad tarasem} 0,14*4*0,80*2 {murlaty przy tarasie} 0,16*2*2,80*6 {słupy - boczne wejście} 0,80*3,50+0,40*2,50*2 {okap - boczne wejście}	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,970 11,715 5,440 3,500 0,896 5,376 4,800	34,697
1.2.3	SST 00.06	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych \$1.2.2	m m	34,697	34,697
1.2.4	SST 00.06	Mycie części oszklonych wejścia do Nadleśnictwa 2*2,80+2,50*2,80	m2 m2	12,600	12,600
1.3		WYMIANA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO			
1.3.1	SST 00.04	Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z akumulatorami. Utylizacja opraw. 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.3.2	SST 00.04	Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Leśnictwo Zagóra, bud. mieszkalny, Zagóra 8, 67-312 Niegosławice nr inw. 110/49, dz. nr 390/1 (VAT 8%)			
2.1		WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM			
2.1.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O o mocy cieplnej 22 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiorcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30			
2.2.1	SST 00.08	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2. 0.88*1,75	m2 m2	1,540	1,540
2.3		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI			
2.3.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,88*1,75 {drzwi ppoż.} 0,60*0,40 {okno}	m2 m2 m2	1,540 0,240	1,780
2.3.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.3.3	SST 00.02	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.3.4	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie, (4,16+4,10)*2-0,88*1,75-0,60*0,40-0,92*1,58 {ściany} (0,25*2*1,58+1,15*0,25)*2{ościeże wnęki} 4,16*4,10 {sufit} 0,55*1,58*2+0,92*0,55 {ościeże drzwi} 0,60*0,15*2+0,8*0,15*2 {ościeże okna}	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 13,286 2,155 17,056 2,244 0,420	35,161
2.3.5	SST 00.05	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na ścianach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.3.6	SST 00.06	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 4,16*4,10	m2 m2	 17,056	17,056
2.3.7	SST 00.06	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi \$2.3.4-\$2.3.6	m2 m2	 18,105	18,105
2.3.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami wapiennymi \$2.3.7	m2 m2	 18,105	18,105
2.3.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wapiennymi \$2.3.6	m2 m2	 17,056	17,056
2.3.10	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych 4,10*0,15*3 {belki stalowe stropowe}	m2 m2	 1,845	1,845
2.3.11	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.12	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2, 0,92*1,58	m2 m2	 1,454	1,454
2.3.13	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych \$2.3.2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.3.14	SST 00.05	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3.15	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.3.16	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 0,60*0,40	m2 m2	 0,240	0,240
2.3.17	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,88*1,75	m2 m2	 1,540	1,540
2.4		REMONT POSADZKI			
2.4.1	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate, 4,10*4,16	m2 m2	 17,056	17,056
2.4.2	SST 00.07	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 4,10*4,16	m2 m2	 17,056	17,056
2.4.3	SST 00.07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubości 20 mm,zatarte na gładko 2,50	m2 m2	 2,500	2,500
2.4.4	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej. 4,10*4,16 {posadzka} (4,10+4,16)*2*0,15 {cokół}	m2 m2 m2	 17,056 2,478	19,534
3		Leśnictwo Leszno Górne, bud. mieszk., ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10, dz. nr 557 (VAT 8%)			
3.1		WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH NA WEJŚCIU SCHODOWYM			
3.1.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,25*2,37+2,25*0,15+2,25*0,18 (2,10+1,25)*0,10 {cokół}	m2 m2 m2	 6,075 0,335	6,410
3.1.2	SST 00.02	Demontaż i utylizacja wycieraczki do obuwia 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.3	SST 00.07	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 2,25*2,37	m2 m2	 5,333	5,333
3.1.4	SST 00.07	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 2,25*0,15+2,25*0,18 (2,10+1,25)*0,10 {cokół}	m2 m2 m2	 0,742 0,335	1,077
3.1.5	SST 00.07	Okładziny schodów z płytek ryflowanych (stopnic) gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV, układanych na zaprawie klejowej 2,25*0,15+2,25*0,18+2,25*0,28	m2 m2	 1,373	1,373
3.1.6	SST 00.07	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV	m2		4,680

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2,25*2,08	m2	4,680	
3.1.7	SST 00.07	Cokoliki z płytek gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV (2,10+1,25)*0,15 {cokół}	m m	0,502	0,502
3.1.8	SST 00.02	Wycieraczki do obuwia typowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.1.9	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km \$3.1.1*0,02	m3 m3	0,128	0,128
3.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$3.1.9	m3 m3	0,128	0,128
4		Leśnictwo Leszno Górne, ogrodzenie, ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/O, dz. nr 557 (VAT 23%)			
4.1		WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA W TECHNOLOGII 3D WRAZ Z PREFABRYKOWANĄ PODMURÓWKĄ			
4.1.1	SST 00.02	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z utylizacją. Demontaż bramy i furtki. 161*1,50	m2 m2	241,500	241,500
4.1.2	SST 00.03	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod płyty prefabrykowane. (161-4,0-1,10)*0,08*0,1	m3 m3	1,247	1,247
4.1.3	SST 00.03	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. 161*0,25	m2 m2	40,250	40,250
4.1.4	SST 00.03	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii I-II. 69	szt. szt.	69,000	69,000
4.1.5	SST 00.03	Obetonowanie słupka wraz z osadzeniem prefabrykowanego wspornika 0,6*0,2*0,2*69	m3 m3	1,656	1,656
4.1.6	SST 00.03	Montaż płyt - prefabrykowanej podmurówki o wysokości 30 cm 161-4-1,1	m m	155,900	155,900
4.1.7	SST 00.03	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D (kolor zieleń, wym. panela 123x250 cm), na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych 161-4-1,1	m m	155,900	155,900
4.1.8	SST 00.03	Furtki wejściowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształtowników stalowych 40 x 60 mm - szerokość standardowa 110-120 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń) 1,1*1,50	m2 m2	1,650	1,650
4.1.9	SST 00.03	Brama wjazdowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształtowników stalowych 80x800 mm - szerokość standardowa 400-410 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń) 4,0*1,50	m2 m2	6,000	6,000
4.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,15*0,15*0,50*69	m3 m3	0,776	0,776
4.1.11	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$4.1.10	m3 m3	0,776	0,776
5		Leśnictwo Leszno Górne, bud. gosp. murowany, ul. Kolonia 7, 67 -321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/GM, dz. nr 557 (VAT 23%)			
5.1		WYMIANA DRABINY DACHOWEJ KOMINIARSKIEJ			
5.1.1	SST 00.02	Demontaż starej drabiny drewnianej i montaż nowej drabiny aluminiowej zewnętrznej o szerokości minimum 0,50 m i długości 2,40 m, wraz z kosztami utylizacji drabiny istniejącej. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6		Leśnictwo Jelenin, bud. mieszk., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 110/475, dz. nr 716 (VAT 8%)			
6.1		WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH Z OŚCIEŻNICAMI W POMIESZCZENIU KANCELARII			
6.1.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią 1*1,0*2	m2 m2	2,000	2,000
6.1.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.1.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		2	szt.	2,000	
6.1.4	SST 00.08	Ościeżnica opaskowa regulowana okleinowana {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
6.1.5	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	m2		3,200
		0,80*2,0*2	m2	3,200	
6.2		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KANCELARII			
6.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		14,151
		4,45*3,18	m2	14,151	
6.2.2	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		6,365
		1,07*1,25*2 {okno}	m2	2,675	
		0,9*2,05*2 {drzwi}	m2	3,690	
6.2.3	SST 00.02	Demontaż karnisza, rolety, grzejnika	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
6.2.4	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
6.2.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie,	m2		24,831
		(4,45+3,18)*2 {ściany}	m2	15,260	
		4,45*3,18 {sufit}	m2	14,151	
		(1,07+1,25*2)*0,25*2 {ościeże okna}	m2	1,785	
		-\$6.2.2	m2	- 6,365	
6.2.6	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach	m2		10,680
		(4,45+3,18)*2 {ściany}	m2	15,260	
		(1,07+1,25*2)*0,25*2 {ościeże okna}	m2	1,785	
		-\$6.2.2	m2	- 6,365	
6.2.7	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	m2		14,151
		4,45*3,18 {sufit}	m2	14,151	
6.2.8	SST 00.05	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		7,140
		(1,07+1,25*2)*2 {ościeże okna}	m	7,140	
6.2.9	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2		10,680
		\$6.2.6	m2	10,680	
6.2.10	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2		14,151
		\$6.2.7	m2	14,151	
6.2.11	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		10,680
		\$6.2.6	m2	10,680	
6.2.12	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		14,151
		\$6.2.7	m2	14,151	
6.2.13	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanego karnisza, rolety, grzejnika	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
6.2.14	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.		5,000
		\$6.2.4	szt.	5,000	
6.2.15	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,675
		1,07*1,25*2	m2	2,675	
6.2.16	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,845
		0,90*2,05	m2	1,845	
6.2.17	SST 00.06	Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach malarskich	m2		14,151
		4,45*3,18	m2	14,151	
6.3		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH W POMIESZCZENIU KANCELARII			
6.3.1	SST 00.02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermicznych na innym podłożu wraz z kosztami utylizacji	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
6.3.2	SST 00.04	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
6.4		WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM			
6.4.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O. o mocy cieplnej 20 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiorcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominiarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.5		WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 W KOTŁOWNI (DRZWI WEWNĘTRZNE)			
6.5.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią 1,0*1,5	m2 m2	1,500	1,500
6.5.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.5.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją 2	szt. szt.	2,000	2,000
6.5.4	SST 00.08	Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2. 0,8*2,05	m2 m2	1,640	1,640
6.5.5	SST 00.05	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.7	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,75*2,60-0,8*2,05 {ściana od strony kuchni}	m2 m2	10,710	10,710
6.5.8	SST 00.08	Ościeżnice zewnętrzne, zwykłe 0,8*2,05	m2 m2	1,640	1,640
6.5.9	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe pełne, zewnętrzne 0,7*2,05	m2 m2	1,435	1,435
6.5.10	SST 00.05	Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki - uzupełnienie ubytków ościeża po wymianie drzwi zewnętrznych (0,80+2,05*2)*0,10	m2 m2	0,490	0,490
6.5.11	SST 00.06	Malowanie farbą ościeża drzwi zewnętrznych (0,80+2,05*2)*0,10	m2 m2	0,490	0,490
6.6		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI			
6.6.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,80*2,05*2	m2 m2	3,280	3,280
6.6.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych 7	szt. szt.	7,000	7,000
6.6.3	SST 00.02	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6.6.4	SST 00.02	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.6.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie, (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany} 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2 m2	7,140 6,588	13,728
6.6.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2	6,588	6,588
6.6.7	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany}	m2 m2	7,140	7,140
6.6.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,05+2,16)*2-0,8*2,05*2 {ściany}	m2 m2	7,140	7,140
6.6.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,05*2,16 {sufit}	m2 m2	6,588	6,588
6.6.10	SST 00.02	Łączniki, gniazda instalacyjne, oprawy oświetleniowe - montaż uprzednio zdemontowanych \$6.6.2	szt. szt.	7,000	7,000
6.6.11	SST 00.05	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.6.12	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
6.6.13	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,8*2,05*2	m2 m2	3,280	3,280
6.7		REMONT POSADZKI KOTŁOWNI			
6.7.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,05*2,16+0,80*0,30 (3,05+2,16)*2-0,80*2 {cokół}	m2 m2 m2	6,828 8,820	15,648
6.7.2	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate, 3,05*2,16+0,80*0,30	m2 m2	6,828	6,828

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.7.3	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi \$6.7.1	m2 m2	15,648	15,648
6.7.4	SST 00.07	Posadzki jedno-, i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych 3,05*2,16+0,80*0,30	m2 m2	6,828	6,828
6.7.5	SST 00.07	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych, terakotowych (3,05+2,16)*2-0,80*2 {cokół}	m m	8,820	8,820
6.7.6	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km \$6.7.1*0,015	m3 m3	0,235	0,235
6.7.7	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=15 \$6.7.6	m3 m3	0,235	0,235
7		Leśnictwo Jelenin, bud. inwentarski., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 108/474, dz. nr 716 (VAT 23%)			
7.1		WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH			
7.1.1	SST 00.02	Demontaż bramy garażowej wraz z utylizacją 1	szt. szt.	1,000	1,000
7.1.2	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,45*2,15	m2 m2	5,268	5,268
7.1.3	SST 00.08	Bramy uchylne garażowe, podnoszone automatycznie z podłączeniem napędu do instalacji elektrycznej 2,45*2,15	m2 m2	5,268	5,268
7.1.4	SST 00.05	Uzupeł. tynków zewn. kat. III, zaprawa cem- wap./wap. suchogasz/na ścianach płaskich (2,45+2,15*2)*0,25	m2 m2	1,688	1,688
7.1.5	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 2,45*0,70	m2 m2	1,715	1,715
7.1.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 2,15*0,70*2	m2 m2	3,010	3,010
7.1.7	SST 00.06	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową \$7.1.5+\$7.1.6	m2 m2	4,725	4,725
8		Leśnictwo Nowe Miasteczko, kancelaria kontenerowa, Miłaków 56, 67-124 Nowe Miasteczko, nr inw. 105/2085, dz. nr 370/1 (VAT 23%)			
8.1		WYMIANA PODGRZEWACZA WODY			
8.1.1	SST 00.09	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody wraz z utylizacją istniejącego podgrzewacza 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.2		WYMIANA ZAWORU WODNEGO			
8.2.1	SST 00.09	Wymiana zaworu przelotowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.2.2	SST 00.09	Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
9		Leśnictwo Szprotawka, Śniadanie - rezerwat bukowy, 67-300 Szprotawa, nr inw. 291/93, dz. nr 515 (VAT 23%)			
9.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM			
9.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia 14	szt. szt.	14,000	14,000
9.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpówki układanej podwójnie w koronkę na sucho 25	szt. szt.	25,000	25,000
9.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,0684*0,01*14	m3 m3	0,010	0,010
9.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=10 \$9.1.3	m3 m3	0,010	0,010

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Nadleśnictwo Szprotawa, bud. biurowy, ul. Henrykowska 1A, 67- 300 Szprotawa, nr inw. 105/2075, dz. nr 115/9 (VAT 23%)				
1.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM				
1.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia	szt.	3,000		
1.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpówki układanej podwójnie w koronkę na sucho	szt.	5,000		
1.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,002		
1.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,002		
1.2		MALOWANIE BALUSTRAD ORAZ DREWNIANYCH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH				
1.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie folią malarską	m2	25,520		
1.2.2	SST 00.06	Szlifowanie elementów drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2	m2	34,697		
1.2.3	SST 00.06	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych	m	34,697		
1.2.4	SST 00.06	Mycie części oszklonych wejścia do Nadleśnictwa	m2	12,600		
1.3		WYMIANA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO				
1.3.1	SST 00.04	Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego wraz z akumulatorami. Utylizacja opraw.	szt.	13,000		
1.3.2	SST 00.04	Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.	1,000		
2		Leśnictwo Zagóra, bud. mieszkalny, Zagóra 8, 67-312 Niegosławice nr inw. 110/49, dz. nr 390/1 (VAT 8%)				
2.1		WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM				
2.1.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O o mocy cieplnej 22 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiórcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.	1,000		
2.2		MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30				
2.2.1	SST 00.08	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2.	m2	1,540		
2.3		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI				
2.3.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	1,780		
2.3.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych	szt.	2,000		
2.3.3	SST 00.02	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
2.3.4	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie,	m2	35,161		
2.3.5	SST 00.05	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na ścianach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	szt.	5,000		
2.3.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	17,056		
2.3.7	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	18,105		
2.3.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami wapiennymi	m2	18,105		
2.3.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wapiennymi	m2	17,056		
2.3.10	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych	m2	1,845		
2.3.11	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2,	szt.	1,000		
2.3.12	SST 00.06	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2,	m2	1,454		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.3.13	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.	2,000		
2.3.14	SST 00.05	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000		
2.3.15	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki	kpl.	1,000		
2.3.16	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	0,240		
2.3.17	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2	1,540		
2.4		REMONT POSADZKI				
2.4.1	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate,	m2	17,056		
2.4.2	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	17,056		
2.4.3	SST 00.07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	2,500		
2.4.4	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki betonowej.	m2	19,534		
3		Leśnictwo Leszno Górne, bud. mieszk., ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10, dz. nr 557 (VAT 8%)				
3.1		WYMIANA PŁYTEK PODŁOGOWYCH NA WEJŚCIU SCHODOWYM				
3.1.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	6,410		
3.1.2	SST 00.02	Demontaż i utylizacja wycieraczki do obuwia	szt.	1,000		
3.1.3	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	5,333		
3.1.4	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	1,077		
3.1.5	SST 00.07	Okładziny schodów z płytek ryflowanych (stopnic) gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV, układanych na zaprawie klejowej	m2	1,373		
3.1.6	SST 00.07	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV	m2	4,680		
3.1.7	SST 00.07	Cokoliki z płytek gresowych, zewnętrznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych o klasie ścieralności co najmniej IV	m	0,502		
3.1.8	SST 00.02	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.	1,000		
3.1.9	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,128		
3.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,128		
4		Leśnictwo Leszno Górne, ogrodzenie, ul. Kolonia 7, 67-321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/O, dz. nr 557 (VAT 23%)				
4.1		WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA W TECHNOLOGII 3D WRAZ Z PREFABRYKOWANĄ PODMURÓWKĄ				
4.1.1	SST 00.02	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z utylizacją. Demontaż bramy i furtki.	m2	241,500		
4.1.2	SST 00.03	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod płyty prefabrykowane.	m3	1,247		
4.1.3	SST 00.03	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III.	m2	40,250		
4.1.4	SST 00.03	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii I-II.	szt.	69,000		
4.1.5	SST 00.03	Obetonowanie słupka wraz z osadzeniem prefabrykowanego wspornika	m3	1,656		
4.1.6	SST 00.03	Montaż płyt - prefabrykowanej podmurówki o wysokości 30 cm	m	155,900		
4.1.7	SST 00.03	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D (kolor zieleń, wym. panela 123x250 cm), na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych	m	155,900		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4.1.8	SST 00.03	Furtki wejściowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształowników stalowych 40 x 60 mm - szerokość standardowa 110-120 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń)	m2	1,650		
4.1.9	SST 00.03	Brama wjazdowa z paneli ogrodzeniowych 3D ze słupkami z kształowników stalowych 80x800 mm - szerokość standardowa 400-410 cm, wysokość 150 cm (kolor zieleń)	m2	6,000		
4.1.10	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	0,776		
4.1.11	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,776		
5		Leśnictwo Leszno Górne, bud. gosp. murowany, ul. Kolonia 7, 67 -321 Leszno Górne, nr inw. 110/10/GM, dz. nr 557 (VAT 23%)				
5.1		WYMIANA DRABINY DACHOWEJ KOMINIARSKIEJ				
5.1.1	SST 00.02	Demontaz starej drabiny drewnianej i montaz nowej drabiny aluminiowej zewnętrznej o szerokości minimum 0,50 m i długości 2,40 m, wraz z kosztami utylizacji drabiny istniejącej.	kpl.	1,000		
6		Leśnictwo Jelenin, bud. mieszk., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 110/475, dz. nr 716 (VAT 8%)				
6.1		WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH Z OŚCIEŻNICAMI W POMIESZCZENIU KANCELARII				
6.1.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,000		
6.1.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją	szt.	2,000		
6.1.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
6.1.4	SST 00.08	Ościeżnica opaskowa regulowana okleinowana {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	szt.	2,000		
6.1.5	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe {kolorystycznie dopasować do pozostałej stolarki drzwiowej}	m2	3,200		
6.2		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KANCELARII				
6.2.1	SST 00.06	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,151		
6.2.2	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	6,365		
6.2.3	SST 00.02	Demontaż karnisza, rolety, grzejnika	szt.	4,000		
6.2.4	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych	szt.	5,000		
6.2.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie,	m2	24,831		
6.2.6	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach	m2	10,680		
6.2.7	SST 00.05	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach	m2	14,151		
6.2.8	SST 00.05	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	7,140		
6.2.9	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	10,680		
6.2.10	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	14,151		
6.2.11	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10,680		
6.2.12	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	14,151		
6.2.13	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanego karnisza, rolety, grzejnika	szt.	4,000		
6.2.14	SST 00.02	Łączniki i gniazda instalacyjne - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.	5,000		
6.2.15	SST 00.06	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	2,675		
6.2.16	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2	1,845		
6.2.17	SST 00.06	Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach malarskich	m2	14,151		
6.3		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH W POMIESZCZENIU KANCELARII				
6.3.1	SST 00.02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych na innym podłożu wraz z kosztami utylizacji	szt.	2,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.3.2	SST 00.04	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetłówkowe o źródle światła do 4x40 W	kpl.	2,000		
6.4		WYMIANA KOTŁA C.O. WRAZ ZE STEROWANIEM ORAZ ORUROWANIEM				
6.4.1	SST 00.09	Wymiana i montaż kotła C.O. o mocy cieplnej 20 kW wraz ze sterowaniem, orurowaniem w obrębie kotłowni, otulinami przewodów oraz urządzeniami pomocniczymi tj. naczynie wzbiorcze, zawory, pompy obiegowe itp. oraz automatyka kotła, włączenie kotła do komina, przeprowadzenie prób szczelności na orurowaniu i armaturze, uruchomienie kotła i automatyki przez autoryzowany serwis. Po wymianie kotła C.O. na paliwo stałe sprawdzenie przez mistrza kominarskiego szczelności oraz poprawności podłączenia kotła do komina. Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.	1,000		
6.5		WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ. O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 W KOTŁOWNI (DRZWI WEWNĘTRZNE)				
6.5.1	SST 00.08	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	1,500		
6.5.2	SST 00.02	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z utylizacją	szt.	2,000		
6.5.3	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	szt.	2,000		
6.5.4	SST 00.08	Drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności pożarowej EI30 z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2.	m2	1,640		
6.5.5	SST 00.05	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	10,710		
6.5.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	10,710		
6.5.7	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10,710		
6.5.8	SST 00.08	Ościeżnice zewnętrzne, zwykłe	m2	1,640		
6.5.9	SST 00.08	Skrzydła drzwiowe pełne, zewnętrzne	m2	1,435		
6.5.10	SST 00.05	Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki - uzupełnienie ubytków ościeża po wymianie drzwi zewnętrznych	m2	0,490		
6.5.11	SST 00.06	Malowanie farbą ościeża drzwi zewnętrznych	m2	0,490		
6.6		MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU POMIESZCZENIA KOTŁOWNI				
6.6.1	SST 00.06	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	3,280		
6.6.2	SST 00.02	Demontaż łączników i gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych	szt.	7,000		
6.6.3	SST 00.02	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
6.6.4	SST 00.02	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,000		
6.6.5	SST 00.06	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie gładkie,	m2	13,728		
6.6.6	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	6,588		
6.6.7	SST 00.06	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	7,140		
6.6.8	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,140		
6.6.9	SST 00.06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6,588		
6.6.10	SST 00.02	Łączniki, gniazda instalacyjne, oprawy oświetleniowe - montaż uprzednio zdemontowanych	szt.	7,000		
6.6.11	SST 00.05	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000		
6.6.12	SST 00.02	Montaż uprzednio zdemontowanej umywalki	kpl.	1,000		
6.6.13	SST 00.06	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2	3,280		
6.7		REMONT POSADZKI KOTŁOWNI				
6.7.1	SST 00.02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	15,648		
6.7.2	SST 00.07	Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate,	m2	6,828		
6.7.3	SST 00.07	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	15,648		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.7.4	SST 00.07	Posadzki jedno-,i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych	m2	6,828		
6.7.5	SST 00.07	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych,terakotowych	m	8,820		
6.7.6	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,235		
6.7.7	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,235		
7		Leśnictwo Jelenin, bud. inwentarski., Jelenin 5, 68-100 Żagań, nr inw. 108/474, dz. nr 716 (VAT 23%)				
7.1		WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH				
7.1.1	SST 00.02	Demontaż bramy garażowej wraz z utylizacją	szt.	1,000		
7.1.2	SST 00.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,268		
7.1.3	SST 00.08	Bramy uchylne garażowe,podnoszone automatycznie z podłączeniem napędu do instalacji elektrycznej	m2	5,268		
7.1.4	SST 00.05	Uzupeł.tynków zewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich	m2	1,688		
7.1.5	SST 00.06	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	1,715		
7.1.6	SST 00.06	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	3,010		
7.1.7	SST 00.06	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m2	4,725		
8		Leśnictwo Nowe Miasteczko, kancelaria kontenerowa, Miłaków 56, 67-124 Nowe Miasteczko, nr inw. 105/2085, dz. nr 370/1 (VAT 23%)				
8.1		WYMIANA PODGRZEWACZA WODY				
8.1.1	SST 00.09	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody wraz z utylizacją istniejącego podgrzewacza	szt.	1,000		
8.2		WYMIANA ZAWORU WODNEGO				
8.2.1	SST 00.09	Wymiana zaworu przelotowego	szt.	1,000		
8.2.2	SST 00.09	Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym	szt.	1,000		
9		Leśnictwo Szprotawka, Śniadanisko - rezerwat bukowy, 67-300 Szprotawa, nr inw. 291/93, dz. nr 515 (VAT 23%)				
9.1		WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK W POKRYCIU DACHOWYM				
9.1.1	SST 00.02	Rozbiórka uszkodzonego pokrycia	szt.	14,000		
9.1.2	SST 00.10	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpieńki układanej podwójnie w koronkę na sucho	szt.	25,000		
9.1.3	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,010		
9.1.4	SST 00.02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,010		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT 8% (VAT 8%) = :

Wartość razem:

Podatek VAT 23% (VAT 23%) = :

Wartość końcowa: