

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wymiany fragmentu instalacji kanalizacyjnej na poziomie -3 w garażu podziemnym w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie

I. STAN ISTNIEJACY:

Instalacja kanalizacyjna w garażu podziemnym budynku przy ul. Postępu 3 w Warszawie wykonana z żeliwa jest wyeksploatowana, a miejscowo popękana, co powoduje jej przeciekanie na miejsca postojowe w garażu.

Poniżej zdjęcia uszkodzonych fragmentów instalacji kanalizacyjnej:





II. ZAKRES PRAC / ZAMÓWIENIA:

- 1) **demontaż istniejących uszkodzonych elementów instalacji kanalizacyjnej żeliwnej w rejonie miejsca postojowego nr B-333 (odcinek z rewizją fi160 + odcinek pionowy fi160 + trójnik skośny 45 stopni fi160 + kolano 45 stopni fi160 + odcinek poziomy fi160);**
- 2) **montaż nowych elementów instalacji kanalizacyjnej w technologii PVC:**
 - odcinek z rewizją fi160 – długość ok. 0,5 metra;
 - odcinek pionowy fi160 – ok. 2 m;
 - trójnik skośny 45 stopni fi160 – 1 szt.;
 - kolano 45 stopni fi160 – 1 szt.;
 - odcinek poziomy fi160) – ok. 4 m;
- 3) **montaż nowych elementów w celu połączenia rur żeliwnych z rurami PVC:**
 - traper fi160 – 2 sztuki;
- 4) **dokładne uszczelnienie połączeń elementów żeliwnych z PVC;**
- 5) **odpowiednie zamocowanie nowych fragmentów instalacji do słupa oraz do stropu za pomocą uchwytów systemowych (dopuszcza się częściowo wykorzystanie istniejących uchwytów w stropie);**
- 6) **inne poinstalacyjne, nieprzewidziane prace towarzyszące, niezbędne do funkcjonowania obiektu w zakresie wymienionego fragmentu instalacji;**
- 7) **odbiór i utylizacja odpadów budowlanych i instalacyjnych (z demontażu).**

Uwagi organizacyjno-porządkowe:

- 1) Z uwagi na realizację zamówienia w obiekcie czynnym, wszelkie prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić poza godzinami pracy Zamawiającego (w weekendy bez ograniczeń godzinowych).
- 2) Każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest sprzątać teren robót ze zgromadzonych odpadów budowlanych.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) **Termin realizacji – do 2 tygodni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego (z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących ograniczeń czasowych w prowadzeniu prac remontowych – tylko weekendy i dni wolne od pracy w PK)**
- 2) **Termin gwarancji – minimum 24 miesiące**
- 3) **Płatność – przelewem w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania faktury Zamawiającemu.**
- 4) **Kary umowne: 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.**