

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla wykonania zadania pn.:

„Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych / pamiątkowych zgodnych z zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych / promocyjnych o wymiarach 240 × 120 cm, zgodnych z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej, wykonaniem fundamentów betonowych, posadowieniem konstrukcji w fundamentach oraz wykonaniem wszystkich robót ziemnych i montażowych niezbędnych do prawidłowego i trwałego zamontowania tablic.

Tablice zostaną zamontowane w rejonie początku i końca obwodnicy Gryfina przy drodze krajowej nr 31, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

II. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Wykonanie tablic

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 2 szt. tablic informacyjnych / promocyjnych o wymiarach 240 × 120 cm.

Do wykonania tablic należy użyć materiałów przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz zapewniających trwałość i czytelność informacji przez cały okres wymaganej trwałości projektu.

Tablice należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów KPO oraz według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.

Tablica musi zawierać co najmniej:

- znak KPO,
- znak NGEU,
- tytuł projektu,
- nazwę beneficjenta,
- pozostałe elementy graficzne i informacje wymagane obowiązującymi zasadami promocji i oznakowania KPO.

Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt wykonawczy / wizualizację tablicy do akceptacji.

2. Konstrukcja nośna tablic

Każda tablica musi zostać zamontowana na trwałej konstrukcji nośnej, dostosowanej do wymiarów tablicy oraz warunków zewnętrznych, w szczególności obciążenia wiatrem.

Konstrukcja nośna powinna być wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią trwałość i sztywność oraz zabezpieczonych przed korozją.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić komplet wszystkich elementów konstrukcyjnych i montażowych, w tym w szczególności:

- słupki lub inną konstrukcję wsporczą,
- elementy mocujące,
- elementy kotwiące,
- połączenia konstrukcji,
- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Sposób wykonania konstrukcji nośnej musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałe zamocowanie tablicy.

3. Wykonanie fundamentów betonowych

Zakres obejmuje w szczególności:

1. wytyczenie miejsca posadowienia tablicy;
2. wykonanie niezbędnego wykopu;
3. przygotowanie podłoża pod fundament;
4. wykonanie fundamentu betonowego o wymiarach i parametrach odpowiednich do zastosowanej konstrukcji oraz warunków gruntowych;
5. osadzenie i trwałe zamocowanie słupków/konstrukcji nośnej w fundamencie betonowym;
6. wykonanie robót związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu;
7. uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.

Fundament powinien zapewniać odpowiednią stateczność całej konstrukcji, z uwzględnieniem jej wymiarów, ciężaru oraz oddziaływania wiatru.

Wymiary i sposób wykonania fundamentu Wykonawca powinien dobrać odpowiednio do zaprojektowanej konstrukcji nośnej, warunków gruntowych oraz wymaganej stateczności konstrukcji.

4. Posadowienie i montaż tablic

Przez montaż tablic Zamawiający rozumie wykonanie kompletnego i trwałego posadowienia tablic, obejmującego:

- wykonanie fundamentu betonowego,
- wykonanie wykopu,
- przygotowanie podłoża,
- osadzenie słupków lub konstrukcji nośnej w fundamencie,
- trwałe zamocowanie konstrukcji,
- zamocowanie tablicy do konstrukcji nośnej,
- wypoziomowanie i ustawienie tablicy,
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót wykończeniowych.

Niedopuszczalne jest wykonanie montażu tablicy wyłącznie poprzez ustawienie jej na powierzchni terenu lub zastosowanie tymczasowego sposobu mocowania.

5. Lokalizacja tablic

Tablice należy zamontować:

- jedną w rejonie początku obwodnicy Gryfina,
- drugą w rejonie końca obwodnicy Gryfina,

w pasie drogowym drogi krajowej nr 31.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej miejsc przewidzianych pod montaż tablic i uwzględnienia istniejących warunków terenowych w sposobie wykonania robót.

6. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót ziemnych niezbędnych do prawidłowego posadowienia tablic, w tym:

- wykonania wykopów pod fundamenty,
- przygotowania podłoża,
- wykonania fundamentów,
- zasypania wykopów,

- zagęszczenia gruntu,
- odtworzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,
- wywieżenia i zagospodarowania nadmiaru gruntu oraz odpadów powstałych w trakcie realizacji prac.

7. Zgodność z zasadami promocji KPO

Wykonane tablice muszą być zgodne z aktualnymi na dzień realizacji zamówienia zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów KPO.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymaganych:

- znaków,
- logotypów,
- kolorystyki,
- proporcji,
- układu graficznego,
- treści,
- wymiarów i czytelności elementów oznakowania.

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać, usuwać ani dodawać elementów graficznych lub treści do zatwierdzonego wzoru tablicy.

Tablice nie mogą zawierać dodatkowych informacji, logotypów, oznaczeń wykonawcy, podwykonawców ani innych elementów graficznych, które nie wynikają z zatwierdzonego wzoru.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie tablic zgodnie z OPZ i zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem;
2. wykonanie kompletnej konstrukcji nośnej;
3. wykonanie fundamentów betonowych;
4. wykonanie wszystkich robót ziemnych związanych z posadowieniem tablic;
5. dostawa wszystkich materiałów i elementów niezbędnych do realizacji zamówienia;
6. transport tablic i konstrukcji na miejsce montażu;
7. wykonanie kompletnego montażu;
8. zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa zamontowanych konstrukcji;
9. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
10. usunięcie na własny koszt wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

Wszystkie koszty związane z wykonaniem fundamentów, konstrukcji nośnej, robót ziemnych, materiałów, transportu, montażu oraz uporządkowania terenu należy uwzględnić w cenie ofertowej.

IV. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Okres rękojmi

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Rękojmia obejmuje również trwałość i prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji nośnej, sposobu jej posadowienia oraz wykonanych fundamentów.

2. Nadzór

Bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami ze strony Zamawiającego będzie sprawowała **Pani Magdalena Markowska**.

3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **30 dni od dnia podpisania umowy**.

4. Zakres robót

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych/promocyjnych o wymiarach 240 × 120 cm, wraz z:

- wykonaniem tablic,
- wykonaniem konstrukcji nośnej,
- wykonaniem fundamentów betonowych,
- wykonaniem wykopów,
- osadzeniem słupków/konstrukcji nośnej w fundamentach,
- zamocowaniem tablic,
- wykonaniem wszystkich niezbędnych robót ziemnych,
- transportem,
- montażem,
- uporządkowaniem i odtworzeniem terenu.

V. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych/promocyjnych jest cena określona w formularzu ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w szczególności:

- wykonanie tablic,
- wykonanie konstrukcji nośnych,
- materiały,
- wykonanie fundamentów betonowych,
- roboty ziemne,
- elementy kotwiące i mocujące,
- transport,
- montaż,
- sprzęt i robociznę,
- uporządkowanie terenu,
- zagospodarowanie odpadów.

Zamawiający nie przewiduje odrębnej płatności za wykonanie fundamentów, robót ziemnych, konstrukcji nośnej ani innych elementów niezbędnych do kompletnego wykonania i posadowienia tablic.

Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, po dokonaniu odbioru robót.

Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

VI. ODBIÓR ROBÓT

Prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną odebrane protokołem odbioru.

Warunkiem dokonania odbioru jest wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu zamówienia, w tym prawidłowe wykonanie fundamentów betonowych, trwałe posadowienie konstrukcji, zamocowanie tablic oraz uporządkowanie terenu.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.