

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.  
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa  
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa  
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2025

---

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 marzec 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2023r.</b>					
<b>1</b>		<b>ETAP II</b>			
<b>1.1</b>		<b>DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 331</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>konservacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1.1		1370*3+100	m <sup>2</sup>	4 210,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 210,00</b>
2	D-04.04.00 + d.1. D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1.1		1370*3+100	m <sup>2</sup>	4 210,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 210,00</b>
3	D 05.02.01; d.1. D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1.1		1370	m <sup>2</sup>	1 370,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 370,00</b>
4	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha		
d.1.					
1.1		1370*6/10000	ha	0,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,82</b>
<b>1.2</b>		<b>DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 383</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>konservacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
5	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.					
2.1		100*3,5+100	m <sup>2</sup>	450,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>
6	D-04.04.00 + d.1. D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
2.1		100*3,5+100	m <sup>2</sup>	450,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>
7	D-04.04.00 + d.1. D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m <sup>2</sup>		
d.1.					
2.1		100*3,5+100	m <sup>2</sup>	450,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>
8	D 05.02.01; d.1. D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m <sup>2</sup>		
d.1.					
2.1		100	m <sup>2</sup>	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
9	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha		
d.1.					
2.1		100*6/10000	ha	0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
<b>1.3</b>		<b>DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 356</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>konservacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
10	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.					
3.1		170*3,5+100	m <sup>2</sup>	695,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,00</b>
11	D-04.04.00 + d.1. D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m <sup>2</sup>		
d.1.					
3.1		170*3,5+100	m <sup>2</sup>	695,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,00</b>
12	D-04.04.00 + d.1. D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m <sup>2</sup>		
d.1.					
3.1		170*3,5+100	m <sup>2</sup>	695,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,00</b>
13	D 05.02.01; d.1. D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m <sup>2</sup>		
d.1.					
3.1		170	m <sup>2</sup>	170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 3.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 170*6/10000	ha ha	 0,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,10</b>
<b>1.4</b>		<b>DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 319</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
15 d.1. 4.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni  960*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 980,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 980,00</b>
16 d.1. 4.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 960*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 980,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 980,00</b>
17 d.1. 4.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb  960	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 960,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>960,00</b>
18 d.1. 4.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 960*6/10000	ha ha	 0,58	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,58</b>