

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2025r.
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA DROG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2023r.						
1		ETAP II				
1.1		DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 331				
1.1.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
1						
d.1.	1 D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	4 210,00		
1.1						
d.1.	2 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	4 210,00		
1.1						
d.1.	3 D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	1 370,00		
1.1						
d.1.	4 D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0,82		
1.1						
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 331						
1.2		DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 383				
1.2.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
5						
d.1.	5 D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	450,00		
2.1						
d.1.	6 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	450,00		
2.1						
d.1.	7 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	450,00		
2.1						
d.1.	8 D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	100,00		
2.1						
d.1.	9 D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0,06		
2.1						
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 383						
1.3		DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 356				
1.3.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
10						
d.1.	10 D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	695,00		
3.1						
d.1.	11 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	695,00		
3.1						
d.1.	12 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	695,00		
3.1						
d.1.	13 D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	170,00		
3.1						
d.1.	14 D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0,10		
3.1						
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 356						
1.4		DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 319				
1.4.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
15						
d.1.	15 D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	2 980,00		
4.1						
d.1.	16 D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	2 980,00		
4.1						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 4.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	960,00		
18 d.1. 4.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krza- ków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuconiem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0,58		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA NOWE MIASTECZKO oddz. 319						
Razem dział: ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: