

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 2
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Krotoszyny, Skarlin
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóźno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2022

SPORZĄDZIŁ :

LISTA
administracji
Tomasz Ornowski

Data opracowania
10.10.2022

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Jamy
Z up. Henryk Kapusta
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

Data zatwierdzenia

10.10.2022

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruboziarnistego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | KNR-W 2-01 0119-01 L30/13 Kro- toszyny L30/12 Kro- toszyny L30/18 Skar- lin L30/13 Skar- lin L30/29 Skar- lin L30/33 Skar- lin | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 250,00*4,00 180,00*4,00 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 1 000,000 720,000 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000 | |
| | | | | RAZEM | 7 396,000 |
| 2 | KNNR 6 0204-06 L30/13 Kro- toszyny L30/12 Kro- toszyny L30/18 Skar- lin L30/13 Skar- lin L30/29 Skar- lin L30/33 Skar- lin | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 250,00*4,00 180,00*4,00 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 1 000,000 720,000 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000 | |
| | | | | RAZEM | 7 396,000 |
| 3 | KNNR 1 0104-05 analogia L30/18 Skar- lin | Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 70,00 | szt. szt. | 70,000 | |
| | | | | RAZEM | 70,000 |
| 4 | KNR 2-01 0236-01 L30/18 Skar- lin | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp 70,00*4,00*4,00*0,15 | m ³ m ³ | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 5 | kalk. własna Krotoszyny Skarlin | Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm. Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poz. 100,00 100,00 | t t t | 100,000 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |