

ZESTAWIENIE DREWNA DLA WYKONANIA WIATY GOSPODARCZEJ

Oznaczenie	Ilość	Przekrój			Długość projektowana	Kubatura projektowana	Długość z zapasem 10-30cm	Kubatura z zapasem
-	szt.	cm			m/m2	m3	m	m3
Sl1	9	14	x	14	2,56	0,4516	2,70	0,4763
Sl2	2	12	x	12	2,56	0,0737	2,70	0,0778
Mc1	18	12	x	12	1,08	0,2799	1,20	0,3110
St1	4	12	x	12	0,83	0,0478	0,95	0,0547
	2	12	x	12	0,55	0,0158	0,65	0,0187
Pl1	2	14	x	14	6,04	0,2368	6,25	0,2450
Pl2	2	14	x	14	3,94	0,1544	4,10	0,1607
J1	5	6	x	16	4,46	0,2141	4,60	0,2208
Sl3	2	14	x	14	1,07	0,0419	1,15	0,0451
PlK	1	14	x	14	6,04	0,1184	6,25	0,1225
Sl4	4	12	x	12	0,81	0,0467	0,90	0,0518
N1	10	4	x	14	1,61	0,0902	1,70	0,0952
K1	14	8	x	16	2,87	0,5143	3,00	0,5376
K2-w ścianach szcz.	4	8	x	16	2,58	0,1321	2,75	0,1408
Do1	2	3	x	15	6,04	0,0544	6,25	0,0563
Przybliżone zestawienie ilości łat oraz kontrłat na powierzchnię dachu ~34 m2								
KONTRŁATY	1	5	x	3	34,00	0,0510	37,00	0,0555
ŁATY	1	6	x	4	92,00	0,2208	100,00	0,2400
Podłoga z desek części strychowej oraz poszycie ścian zewnętrznych deską elewacyjną								
poszycie ścian zewnętrznych	1	3	x	1	45,00	1,3500	50,00	1,5000
wykonanie wrót do wiaty gospodarczej	1	6	x	15	16,75	0,1508	18,50	0,1665
Dodatkowe zestawienie drewna tablicy informacyjnej wg rys. A7								
S1	2	12	x	12	2,53	0,0729	2,65	0,0763
L1	2	12	x	12	1,70	0,0490	1,80	0,0518
L2	3	8	x	8	0,89	0,0171	1,00	0,0192
L3	3	4	x	4	1,65	0,0079	1,75	0,0084
K1	4	8	x	6	2,14	0,0411	2,25	0,0432
SUMA:						4,43		4,78

Elementy wykonać z drewna C24

Łaty wykonać o przekroju 6x4 cm na powierzchni dachu ~34 m2.

Kontrłaty wykonać o przekroju 5x3 cm na długościach krokwi oraz wymianów.

UWAGA:

Zestawienie materiałów jest tylko materiałem pomocniczym dla Inwestora. Nie stanowi zatem podstawy do zakupu drewna. Faktyczną ilość materiału na więźbę dachową należy porównać i sprawdzić z projektem po adaptacji oraz faktycznymi wymiarami budowy.

Zamawiając materiał oraz wykonując elementy konstrukcji drewnianej należy posługiwać się rysunkami i pomiarami na budowie nie zaś wykazem drewna.

W przypadku rozbieżności długości elementu na przekroju lub rzucie z zestawieniem drewna decyduje długość podana na rysunku.