

**PRZEDMIAR - OGRODZENIE I MONITORING****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNKU KANCELARII I WIATY GOSPODARCZEJ DLA LEŚNICTWA OSIECZNICA WRAZ Z  
URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ZWIĄZANymi Z OBIEKTEM BUDOWLANym  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 934/2, 136 (dr.), 180 (dr.) obręb ewid. 0005 Osiecznica, jednostka ewidencyjna 020105\_2  
Osiecznica, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie  
INWESTOR : Nadleśnictwo Węgliniec  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec  
BRANŻA : Pełnobranżowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Sławomir Fossa  
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

NINIEJSZY PRZEDMIAR STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJI. MOŻE ON BYĆ ROZPATRYWANY TYLKO W POŁĄCZENIU Z PROJEKTEM. UŻYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI (KNR, ... ) NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBÓT W ODERWANIU OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE.

PRZYSZŁY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK W KOSZTORYSIE OFERTOWYM ZAMIEŚCIĆ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROJEKTEM, ORAZ O DOKONANIU KONTROLI OBMIARÓW.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.01.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. budownictwa  
**SŁAWOMIR FOSSA**  
uprawniony do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  
nr ewid. 67 005 004 - 00001/07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>O G R O D Z E N I E I M O N I T O R I N G</b>			
<b>1.1</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenia</b>			
1	KNR 2-02	Ogrodzenie stalowe systemowe h=150 cm z cokołem prefabrykowanym -	m		
d.1.	1209-01	częściowo z demontazu			
1	ZM	110 <zmiana>	m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
2	KNR 2-23	Brama stalowa przesuwna szer. 5,00 m	szt.		
d.1.	0404-03				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-23	Furtka stalowa szer. 100 cm	szt.		
d.1.	0404-04				
1	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Instalacja monitoringu</b>			
4	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach	otw.		
d.1.	1004-18				
2	SST E 01	1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów	m		
d.1.	1001-01				
2	SST E 01	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - F/UTP kat. 6 B2ca	m		
d.1.	0102-01				
2	SST E 01	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR AT-13	Osadzenie w podłożu ceglanym kołków plastikowych rozporowych; średnica	szt.		
d.1.	0101-03	otworu do 10 mm			
2	SST E 01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna IP PoE	szt.		
d.1.	0501-02				
2	SST E 01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch PoE 8p instalacji mon	kpl.		
d.1.	0110-07	toringu			
2	SST E 01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za	szt.		
d.1.	0503-04	su obrazu			
2	SST E 01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR AL-01	Montaż zasilacza systemu CCTV	szt.		
d.1.	0112-08				
2	SST E 01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR AT-14	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej UTP	szt.		
d.1.	0105-01				
2	SST E 01	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
2	SST E 01	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
d.1.	0506-01				
2	SST E 01	5	linia	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>