

## Przedmiar robót na naprawę szlaków zrywkowych w Leśnictwie Niebylec w 2025r.

Wykaz szlaków zrywkowych wymagających naprawy						
Lp.	Podstawa wyceny	Leśnictwo	oddział (lokalizacja prac)	opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	obmiar
1	Analiza własna	Niebylec	174b	Naprawa szlaku zrywkowego obejmująca poszerzenie, wyrównanie, profilowanie gruntu oraz wykonanie średnio co ok. 100mb wodospustów w postaci przekopu poprzecznego. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m bez ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalna mniejsza szerokość.	mb	500,00
2	Analiza własna	Niebylec	181-182		mb	900,00
	Analiza własna	Niebylec	158a-158c		mb	800,00
3	Analiza własna	Niebylec	166c-167d		mb	700,00
4	Analiza własna	Niebylec	181d	Ściągnięcie 6 szt. drogowych płyt betonowych, uzupełnienie ubytków kruszywa pod płytami, zagęszczenie oraz ponowne ułożenie płyt betonowych.	szt	1,00

5	<i>Analiza własna</i>	<b>Niebylec</b>	181d	Pozycja opcjonalna - w przypadku uszkodzenia płyt drogowej na przepuszczeniu przy rozbiórce bądź przy ponownym ułożeniu bez winy wykonawcy - zakup o tych samych parametrach płyty drogowej, transport oraz ułożenie w miejscu naprawianego przejazdu	szt	1,00
6	<i>Analiza własna</i>	<b>Niebylec</b>	174b	Karczowanie pni na przebiegu naprawianego szlaku. Pnie o średnicy 35-55 cm.	szt	10,00
7	<i>Analiza własna</i>	<b>Niebylec</b>	174b	Zakup, transport i ułożenie na szlaku zrywkowym zbrojonych drogowych płyt betonowych o wymiarach 3m x 1,5m x 0,18m. Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez przedstawiciela zamawiającego	szt	16,00