

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-033

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty w pasie drogowym
 Rodzaj robót: Drogowe- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głożyna 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejewo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Głożyna 5
 62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-033

Strona 1

08-06-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/na terenie pasa drogowego/

A1	10	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8,00		
A1	20	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	0,48		
A1	30	KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	3,00		
A1	40	KNR 231-08-10-02-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika DP z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową	m ²	2,00		
A1	50	KNR 401-02-12-02-00 D-01.02.04 Rozbiórka segmentu cokołu płotu (bez słupka) grubości ponad 15 cm	m ³	0,96		
A1	60	KNR 404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m ³	2,01		
A1	70	KNR 404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m ³	2,45		

A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ na terenie pasa drogowego/

A2	10	KNR 201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	9,00		
A2	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	30,00		
A2	30	KNR 231-04-01-04-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	9,00		
A2	40	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	9,00		
A2	50	KNR 231-12-03-04-00 D-08.01.01b Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	9,00		
A2	60	KNR 231-12-11-01-00 D-08.01.01b Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu	m ²	6,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	70	KNR 231-06-06-03-00 D-08.01.01b Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00		
CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / na terenie pasa drogowego/						
A3	10	KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	20,00		
A3	20	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	20,00		
A3	30	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m²	20,00		
A3	40	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m²	20,00		
A3	50	KNNR N006-03-08-03-00 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m²	20,00		
A3	60	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	20,00		
A3	70	KNNR N006-03-09-03-00 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m²	20,00		
A3	80	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m i 5,0m	m²	10,00		
A3	90	KNR 231-01-03-04-00 D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m	m²	10,00		
CPV 45233141-9: Organizacja ruchu na czas wykonania robót						
A4	10	Kalkulacja indywidualna D-00.00.00 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu COR na poszerzenie zjazdu	szt	1,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-033						

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-033

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty w pasie drogowym
 Rodzaj robót: Drogowo- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Główna 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czereniejewo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Główna 5
 62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-033

Strona 1

08-06-2026

SYKAL-002567

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
A1	CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/na terenie pasa drogowego/										
A1	10	KNR	231-08-13-03-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej			metr		8,00	
A1	20	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu			m³		0,48	
		1			8*0,06					0,48	
A1	30	KNR	231-08-14-02-00	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej			metr		3,00	
A1	40	KNR	231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika DP z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową			m²		2,00	
A1	50	KNR	401-02-12-02-00	D-01.02.04	Rozbiórka segmentu cokołu płotu (bez słupka) grubości ponad 15 cm			m³		0,96	
		1			3*0,40*0,80					0,96	
A1	60	KNR	404-11-01-02-00	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową			m³		2,01	
		1	Krawężnik		8*0,30*0,15					0,36	
		2	Ława		0,458					0,46	
		3	Obrzeże		3*0,30*0,08					0,07	
		4	Kostka betonowa		2*0,08					0,16	
		5	Cokół płotu		0,96					0,96	
A1	70	KNR	404-11-02-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km			m³		2,45	
			wsp: S = 10,000								
A2	CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ na terenie pasa drogowego/										
A2	10	KNR	201-02-06-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km			m³		9,00	
		1			10*3*0,30					9,00	
			wsp: R = 0,955								
A2	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4			m²		30,00	
		1			10*3					30,00	
A2	30	KNR	231-04-01-04-00	D-08.01.01b	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4			metr		9,00	
		1			9					9,00	
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej			metr		9,00	
A2	50	KNR	231-12-03-04-00	D-08.01.01b	Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową			metr		9,00	
A2	60	KNR	231-12-11-01-00	D-08.01.01b	Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu			m²		6,00	

SYKAL-002567							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A2	70	KNR	231-06-06-03-00	D-08.01.01b	Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00
A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / na terenie pasa drogowego/							
A3	10	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	20,00
A3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	20,00
wsp: M = 1,660							
A3	30	KNNR	N006-01-13-06-10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m²	20,00
A3	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m²	20,00
A3	50	KNNR	N006-03-08-03-00	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m²	20,00
A3	60	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	20,00
A3	70	KNNR	N006-03-09-03-00	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m²	20,00
A3	80	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m i 5,0m	m²	10,00
1							
A3	90	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m	m²	10,00
1							
A4 CPV 45233141-9: Organizacja ruchu na czas wykonania robót							
A4	10	Kalkulacja indywidualna		D-00.00.00	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu COR na poszerzenie zjazdu	szt	1,00