

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-034

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty poza pasem drogowym
 Rodzaj robót: Drogowo- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Główna 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejowo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Główna 5
 62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-034

Strona 1

08-06-2026
SYKAL-002567

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/poza pasem drogowym/							
A1	10	KNR	231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	4,00		
A1	20	KNR	231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m³	0,24		
A1	60	KNR	404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m³	0,42		
A1	70	KNR	404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m³	0,18		
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ poza pasem drogowym/							
A2	10	KNR	201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	3,00		
A2	20	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	10,00		
A2	30	KNR	231-04-01-04-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	3,00		
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	3,00		
A2	50	KNR	231-12-03-04-00 D-08.01.01b Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	3,00		
A2	60	KNR	231-12-11-01-00 D-08.01.01b Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu	m²	2,00		
A2	70	KNR	231-06-06-03-00 D-08.01.01b Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00		

A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / poza pasem drogowym/

SYMBOL I NAZWA			JEDN			
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	10	KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	10,00		
A3	20	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²	10,00		
A3	30	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m ²	10,00		
A3	40	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	10,00		
A3	50	KNNR N006-03-08-03-00 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m ²	10,00		
A3	60	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	10,00		
A3	70	KNNR N006-03-09-03-00 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m ²	10,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-034						

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-034

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty poza pasem drogowym
 Rodzaj robót: Drogowo- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Główna 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czereniejewo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Główna 5
 62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-034

Strona 1

08-06-2026

SYKAL-002567

							SYKAL-002567
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/poza pasem drogowym/							
A1	10	KNR	231-08-13-03-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	4,00
A1	20	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m³	0,24
		1			4*0,06		0,24
A1	60	KNR	404-11-01-02-00	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m³	0,42
		1	Krawężnik		4*0,30*0,15		0,18
		2	Ława		0,24		0,24
A1	70	KNR	404-11-02-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m³	0,18
			wsp: S = 10,000				
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ poza pasem drogowym/							
A2	10	KNR	201-02-06-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	3,00
		1			10*1*0,30		3,00
			wsp: R = 0,955				
A2	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	10,00
		1			10*1		10,00
A2	30	KNR	231-04-01-04-00	D-08.01.01b	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	3,00
		1			3		3,00
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	3,00
A2	50	KNR	231-12-03-04-00	D-08.01.01b	Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	3,00
A2	60	KNR	231-12-11-01-00	D-08.01.01b	Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu	m²	2,00
A2	70	KNR	231-06-06-03-00	D-08.01.01b	Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00
A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / poza pasem drogowym/							
A3	10	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	10,00

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	10,00
			wsp: M = 1,660				
A3	30	KNNR	N006-01-13-06-10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m²	10,00
A3	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m²	10,00
A3	50	KNNR	N006-03-08-03-00	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m²	10,00
A3	60	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	10,00
A3	70	KNNR	N006-03-09-03-00	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m²	10,00