

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-036

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu przy punkcie ładowania pojazdów elektrycznych EV w Nadleśnictwie Czerniejewo

Obiekt: Utwardzenie terenu - dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych EV

Rodzaj robót: Utwardzenie terenu- dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Główna 5
Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejewo
działka nr 5132/1Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Główna 5
62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-036

Strona 1

08-06-2026
SYKAL-002567

DZ		POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe								
A1	10	KNR	225-03-14-01-00	D-01.02.04				
			Wykonanie warsztatowe i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z osprzętem i podłączeniem elektrycznym s=6,00m+2m przeciwwaga wys.h=1,50m , profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor zielony , wypełnienie poziome lamelowe żaluzjowe 100mm*20mm. przerwy między lamelami 15-30mm			m²	12,00	
A1	20	KNR	231-07-03-06-00	D-01.02.04				
			Zdjęcie tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo przy wjeździe			szt	1,00	
A1	30	KNR	231-07-03-05-00	D-01.02.04				
			Montaż tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo w nowym miejscu (tablica z odzysku)			szt	1,00	
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg								
A2	10	KNR	201-02-06-01-00	D-02.01.01				
			Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km			m³	4,95	
A2	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01				
			Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4			m²	16,50	
A2	30	KNR	231-04-01-04-00	D-08.01.01b				
			Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4			metr	12,50	
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b				
			Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej			metr	12,50	
A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie poszerzenia nawierzchni punktu ładowania samochodów elektrycznych								
A3	10	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01				
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm			m²	16,50	
A3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02				
			Warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30			m²	16,50	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	30	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia punktu ładowania elektrycznego z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16,50		
A3	40	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	6,25		
A3	50	KNR 231-01-03-04-00 D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m	m ²	6,25		

A4 CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń

A4	10	KNR 225-03-09-01-00 D-00.00.00 Ogrodzenia systemowe modułowe 1500mm*2500mm typu Bekaert lub o podobnych parametrach z drutu ocynkowanego powlekanego PCV lub malowanych proszkowo na zielono grubości 5mm o wysokości 1,50m na słupkach ocynkowanych malowanych proszkowo na zielono o przekroju zamkniętym 40*60mm ustawianych co 2,58m	m ²	125,25		
A4	20	KNNR N006-04-03-03-01 D-00.00.00 Prefabrykowany betonowy cokół ogrodzenia modułowego h=20cm na ławie betonowej C12/15	metr	83,50		
A4	30	KNR 225-03-14-01-00 D-01.02.04 Montaż bramy wjazdowej pożarowej z rozbiórki wraz z osprzętem ręcznie suwanej bez podłączenia elektrycznego i sterowania - wjazd na zaplecze Nadleśnictwa	m ²	10,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-036

.....

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-036

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu przy punkcie ładowania pojazdów elektrycznych EV w Nadleśnictwie Czerniejewo

Obiekt: Utwardzenie terenu - dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych EV

Rodzaj robót: Utwardzenie terenu- dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyńa 5
Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejewo
działka nr 5132/1Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyńa 5
62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-036

Strona 1

08-06-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
A1	10	KNR	225-03-14-01-00	D-01.02.04	Wykonanie warsztatowe i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z osprzętem i podłączeniem elektrycznym s=6,00m+2m przeciwwaga wys.h=1,50m , profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor zielony , wypełnienie poziome lamelowe żaluzjowe 100mm*20mm. przerwy między lamelami 15-30mm	m ²
		1	Wys.h=1,50 s=8,0	1,50*8		12,00
						12,00
A1	20	KNR	231-07-03-06-00	D-01.02.04	Zdjęcie tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo przy wejździe	szt
						1,00
A1	30	KNR	231-07-03-05-00	D-01.02.04	Montaż tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo w nowym miejscu (tablica z odzysku)	szt
						1,00
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg						
A2	10	KNR	201-02-06-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³
		1			11*1,5*0,30	4,95
					wsp: R = 0,955	4,95
A2	20	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²
		1			11*1,5	16,50
A2	30	KNR	231-04-01-04-00	D-08.01.01b	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr
		1			1,5+11	12,50
						12,50
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr
						12,50
A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie poszerzenia nawierzchni punktu ładowania samochodów elektrycznych						
A3	10	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²
		1			11*1,50	16,50
						16,50
A3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²
		1				16,50
						16,50
A3	30	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia punktu ładowanie elektrycznego z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²
						16,50
A3	40	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²
						6,25

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
		1				11*0,50+1,50*0,50					6,25
A3	50	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01		Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m		m²			6,25
		1									
A4	CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń										
A4	10	KNR	225-03-09-01-00	D-00.00.00		Ogrodzenia systemowe modułowe 1500mm*2500mm typu Bekaert lub o podobnych parametrach z drutu ocynkowanego powlekanego PCV lub malowanych proszkowo na zielono grubości 5mm o wysokości 1,50m na słupkach ocynkowanych malowanych proszkowo na zielono o przekroju zamkniętym 40*60mm ustawianych co 2,58m		m²		125,25	
		1	Ogrodzenie modułowe słupki co 2,50m			20,0*1,50+36*1,50+27,5*1,5				125,25	
A4	20	KNNR	N006-04-03-03-01	D-00.00.00		Prefabrykowany betonowy cokół ogrodzenia modułowego h=20cm na ławie betonowej C12/15		metr		83,50	
		1				20,0+36,0+27,5				83,50	
A4	30	KNR	225-03-14-01-00	D-01.02.04		Montaż bramy wjazdowej pożarowej z rozbiórki wraz z osprzętem ręcznie suwanej bez podłączenia elektrycznego i sterowania - wjazd na zaplecze Nadleśnictwa		m²			10,00