
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--------------------------------|
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr 4005 tzw. Fabryczna w leśnictwie Nowa Wieś

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Księży Las droga nr 04005 oddz.342, 364, 341, 363

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2023-05-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-05-04

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---|---------------------|---|------|-----------|------------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | | |
| 1 | | | Remont nawierzchni | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0103-04 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | | $255,0 * 4,00 + 44,0 * 3,0 + (24^2 - 3,14 * 12^2) * 1,5$ | m2 | 1 337,760 | |
| | | | | | RAZEM | 1 337,760 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | D- 04.04. 02b | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - kruszywo 31,5 - 63 mm | m2 | | |
| | jezdni+ dodatek na długości drogi i zjazdów | | 1337,76 | m2 | 1 337,760 | |
| | | | | | RAZEM | 1 337,760 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | D- 05.02. 01 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - kruszywo 0-31,5 wraz z warstwą zamykającą z mialu granitowego 0-4 do 0-8 | m2 | | |
| | | | 1337,76 | m2 | 1 337,760 | |
| | | | | | RAZEM | 1 337,760 |