

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Strzybnica

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Strzybnica droga nr 06429

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
 42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-04-20

Data zatwierdzenia

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grub. 7 cm

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grub. 7 cm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grub. 7 cm						
1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z rozjazdami na drogi poprzeczne	m2		
			1300 * 3,5 + 22^2 - 3,14 * 11^2 + 26 * 1,5	m2	4 693,060	
					RAZEM	4 693,060
2	KNNR 6 0204-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			4693,06	m2	4 693,060	
					RAZEM	4 693,060
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez miałowania R*0,8	m2		
			4693,06	m2	4 693,060	
					RAZEM	4 693,060
4	KNR-W 2-01 0211-07		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV - pod wymianę przepustów	m3		
	Pod przepusty fi 600		5,0 * (1,5 * 1)	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
5	KNR 2-31 0605-08		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
			6,0	m	6,000	
					RAZEM	6,000
6	KSNR 1 0309-02		Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV	m3		
			5,0 * 1,5 * 1	m3	7,500	
					RAZEM	7,500
7	KNR-W 2-01 0516-04		Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1,5 * 2	m2	3,000	
					RAZEM	3,000